Јавно претпријатие за одржување на
улици и патишта и други
комунално-услужни дејности
СТИПИОН 2011
Бр. 0302-172/2
07. 05 2018 год
ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква – Св. Власие

археолошки локалитет Исар - Штип



Изработувач на проектот: Јавно Претпријатие ,,СТИПИОН 2011,, Штип

Тех. Бр. 13/2018

Штип, март 2018

ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за конзерваторско реставраторски работи на
Средновековна црква – Св. Власие
археолошки локалитет Исар – Штип

финансиер на Проектот: Јавно Претпријатие ,,СТИПИОН 2011,, Штип

Апликант: Центар за развој на Источен плански регион

Изработувач на проектот: Јавно Претпријатие ,,Стипион 2011,, Штип

Тех. Бр. 13/2018

С О Д Р Ж И Н А

ОПШТ ДЕЛ

1. Докази за конзерваторско проектирање
   1.1 Акт за регистрација на правното лица
   1.2 Акт за овластување на конзерваторско проектирање
   (Решение за преизбор во стручно звање)

2. Други акти и решенија
   2.1 Акт за прогласување споменик на културата
   Потврда за новоформирана КП
   2.2 Имотен лист
   2.3 Извод од катастарски план
   2.4 Извод од урбанистички план
   2.5 Решение за издавање на заштитно конзерваторски услови
   2.6 Решение за формирање на стручен тим за изработка на Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на средновековна црква Св. Власие во Штип

3. Резултати од археолошките истражувања
   3.1 Извештај од археолошки истражувања

4. Проектна програма

5. Образложение на Проектот

ПОСЕБЕН ДЕЛ

6. Проект на постојна ссостојба
   6.1 Техничка проценка
   6.2 Техничка документација
   6.3 Фотодокументациа

7. Проект за заштитна интервенција
   7.1 Технички опис
   7.2 Предмер и пресметка
   7.3 Техничка дкументација

8. Проект за електрични инсталации

9. Динамика на реализација

1. Докази за конзерваторски проектирање

1.1 акт за регистрација на правното лице

Број: 0809-50/150720160000889
Датум и време: 18.2.2016 г. 15:19:53

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6746705
Назив:	Јавно претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално-услужни дејности СТИПИОН 2011 Штип
Седиште:	ВАСИЛ ГЛАВИНОВ бр.4-Б/ ШТИП, ШТИП

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Не е регистрирана општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	42.11 - Изградба на патишта и автопати
Други дејности во внатрешниот промет:	41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради 42.11 - Изградба на патишта и автопати 42.12 - Изградба на железници и подземни железници 42.13 - Изградба на мостови и тунели 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности 42.22 - Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти 42.99 - Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место 43.11 - Уривање 43.12 - Подготвителни работи на градилиште 43.21 - Електроинсталатерски работи 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди 43.29 - Други градежно-инсталатерски работи 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз 68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор 71.11 - Архитектонски дејности 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување 71.20 - Техничко испитување и анализа 96.03 - Погребни и слични дејности

Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Нема
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Одлука на Совет на Општина Штип бр.07-892/1 од 31.01.2013 година за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈП за измена и дополнување на Статутот на ЈП, бр. 02-64-8/2 од 31.10.2012 година

Изготвил:

Светлана Горова

Овластено лице:

Јулија Левкова

1.2 акт за овластување на конзерваторско проектирање
(решение за преизбор во стручно звање)

Република Македонија
Министерство за култура
Бр. 26 - 518/2
28 . 5 2008 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 58/00 и 44/02), а во врска со член 165 став 1 од Законот за заштита на културното наследство ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 20/04 и 115/07), министерот за култура го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е
за преизбор во стручно звање

1. Лицето **Ристо Петковски** , вработен во **ЗЗСК Музеј- Штип** распореден на работно место **советник конзерватор- архитект** се преизбира во стручно звање **конзерватор советник- архитект** согласно Законот за заштита на културното наследство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување

О б р а з л о ж е н и е

Лицето **Ристо Петковски** , вработен во **ЗЗСК Музеј- Штип** поднесе барање за преизбор во стручно **звање конзерватор советник** до Рецензионата комисија за преизбор во стручни звања, формирана со Решение бр. 19-3075/1 од 26.03. 2007 год.од Министерот за култура.

Рецензионата комисија во рок од еден месец поднесе писмен извештај до министерот за култура, кој што извештај содржи податоци за кандидатот, преглед и оцена на неговата стручна работа и оцена за исполнетоста на условите за избор во стручното звање.

Имајќи ја предвид оценката на рецензионата комисија од поднесениот извештај, министерот за култура одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение, именуваниот има право на жалба преку Министерството за култура до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на образование, наука и култура, (образование, наука, архивска дејност, спорт и информации) на Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на неговиот прием.

М И Н И С Т Е Р,
м-р Арификмет Џемаили

Република Македонија Министерство за култура Скопје

Доставено до:
-Кандидатот;
-Рецензионата комисија
-Установ
-Архивата

Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр.39/12), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А


ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

АРХИТЕКТУРА

на

РИСТО ПЕТКОВСКИ



Овластувањето е со важност до: 11.06.2018 год.

Број: 1.1845

Издадено на: 11.06.2013 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Блашко Димитров,
дипл.град.инж

Образец ЗСК 2

Врз основа на чл. 34 ст. 1 на Законот за заштита на спомениците на културата („Сл. весник на СРМ" бр. 21.73) Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Штип донесува,

Р Е Ш Е Н И Е

за утврдување својство на споменик на културата

1. СЕ УТВРДУВА СВОЈСТВО СПОМЕНИК НА КУЛТУРАТА НА

археолошки локалитет ИСАР

2. Споменикот на културата е наоѓан-а во средниевковниот период X -XIV век, место Штип, општина Штип, катастарска парцела 1785, 1787, 1780, 1778/1, 1778/2, 178/2, 178/4, 1779, 1781, 1777, и објектите во подградието на Исарот

катастарска општина Штип со површина од 8,3 ха со граници од исток ул. "Гоце Делчев", од запад река Брегалница, од југ ул."Д.Влахов" и од север река Брегалница

сопственост Р Македонија и приватна

3. За споменикот на културата и заштитеното подрачје се утврдува следниов режим и заштита I(прв) степен на заштита - активностите врз ова добро треба да се сведат на работи во одржувањето односно унапредувањето на изворната состојба. На просторот на лок. Исар не се дозволени земјини ископи и градежни дејности без претходна дозвола од Завод - Музеј, Штип.

4. Врз основа на ова решение се врши запишување во Регистарот на непокретни споменици на културата на подрачјето на општината Штип

5. Жалбата против ова решение не го задржува неговото извршување.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е*

Арх. лок. Исар - некогашниот средновековен град Штип настанат во средновековниот период X-XIV век со вкупна површина од 8,3х, утврден е како споменик на културата поради своите културно - историски вредности. На објектите од локалитетот не се вршени конзерваторско-реставраторски интервенции.

За локалитетот е утврден следниот режим на заштита: I(прв) степен - главната кула донжонот, II(втор) степен - останатиот дел од фортификацијата и III(трет) степен -подградието.

Во состав на локалитетот - целината како споменик на културата регистрирани се и две средновековни цркви од XIV век, црква Св. Архангел Михаил и црква Св. Јован.

Согласно чл. 34 ст. 4 од истиот Закон, жалбата против решението со кое се утврдува својство споменик на културата не го задржува неговото извршување.

Поради горе наведеното е одлучено како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба преку овој Завод до Републичкиот комитет за култура во рок од 15 дена.

ДИРЕКТОР:

Доставено до

- — имателот
- — Собрание на општината
- — Општински суд
- — Геодетска управа
- — Досие
- архива

(М. П.)

Врз основа на ова решение е извршен упис на споменикот на културата во Регистарот на недвижни споменици на културата на подрачјето на општината Штип под рег. бр. 7

11. 02. 1994 год. (М. П.) УПИСОТ ГО ИЗВРШИЛ

Споменикот на културата е регистриран во Централниот регистар на недвижни споменици на културата на СРМ под рег. бр. 82

11. 2. 94 1994 год. (М. П.) УПИСОТ ГО ИЗВРШИЛ

бр. на старо решение 21/10.02.1953год.

* Образложението содржи: краток коментар на елементите од диспозитивот, (точка 1-3), вредности, значење и содржина на споменикот, односно причини за утврдување својство и по кои критериуми, сегашна состојба, поранешна и сегашна намена, досегашни заштитни интервенции и вложени општествени средства за заштита. Покрај овие елементи, треба да се наведат и поединечните заштитени објекти што се во состав на целината.

Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности
Одделение за катастар на недвижности Штип

[redacted]

Бр. 1104-205/2
Дата: 02.04.2018, Штип

Република Македонија
Одделение за катастар недвижности Штип

Васил Главинов бр.4
2000 Штип,
Република Македонија
Тел. (032) 385 043
Факс: (032) 385 043
Е-пошта: info@katastar.gov.mk
Сајт: www.katastar.gov.mk

ДО:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ
ШТИП

Предмет: Одговор на доставено барање

10.04.2018
03 114/4

Ваш број: 03-114/3, од 29.03.2018
Наш број: 1104-205/1

Почитувани,

Катастарските парцели наведени во РЕШЕНИЕТО за утврдување својство на споменик на културата 0901-110/1, 23.02.1994 со броеви 1785, 1787, 1780, 1778/1, 1778/2, 178/2, 178/4, 1779, 1781 и 1777 (локалитет Исар) се броеви на катастрски парцели од авионскиот премер на град Штип во 1974 година при што е востановен катастар на земјиште во градот Штип.

Со авионскиот премер од 1996 година и востановување на катастарот на недвижности за КО Штип 5 (во 2009 година), претхотно наведените катастарски парцели од катастар на земјиште се групирани во новоформираната катастарска парцела КП 7323/1, КО Штип 5, при што дел од стара КП 1787 сега се наоѓа и во КП 7322, КО Штип 5.

Со почит,
По овластување на директорот,
Стојче Галазовски

Одделение за катастар на недвижности Штип

Место за Дигитални потписи

Изработил	Контролирал	Одобрил	Согласен	Директор
STOJChE GALAZOVSKI, 02.04.2018 14:02 CEST				





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-3383/2018 од 29.03.2018 11:35:34

ИМОТЕН ЛИСТ број: 1 ИЗВОД
Катастарска општина: ШТИП-5

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	СКОПЈЕ	1/1		1113-1202/2015	28.11.2015 10:33:01

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
			култура		класа						
основен	дел										
7323	1	ИСАРО	гз	гнз	8	218211	СОПСТВЕНОСТ			1121-2352/2014	07.07.2014 09:59:15
7323	1	ИСАРО		зпз 1		16	СОПСТВЕНОСТ			1121-2352/2014	07.07.2014 09:59:15
7323	1	ИСАРО		зпз 2		11	СОПСТВЕНОСТ			1121-2352/2014	07.07.2014 09:59:15
7323	1	ИСАРО		зпз 3		15	СОПСТВЕНОСТ			1121-2352/2014	07.07.2014 09:59:15
7323	1	ИСАРО		зпз 4		6	СОПСТВЕНОСТ			1121-2352/2014	07.07.2014 09:59:15
7323	1	ИСАРО		зпз 5		3	СОПСТВЕНОСТ			1121-2352/2014	07.07.2014 09:59:15

ISO 9001
www.katastar.gov.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-3383/2018 од 29.03.2018 11:35:34

1105-3383/2018

ИМОТЕН ЛИСТ број: 1 ИЗВОД
Катастарска општина: ШТИП-5

Г12. ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА преземени од стариот електронски систем

Број на катастарска парцела		Бр. на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број					
8786	1							НА К.П.БР.8784 ПОСТОИ НЕСОВПАЃАЊЕ НА ПОВРШИНАТА СОДРЖАНА ВО ПРАВНИОТ ОСНОВ СО ПОВРШИНАТА ПРИБРАНА СО ПРЕМЕРОТ СО РАЗЛИКА ОД (+)2760М2.	1113-1412/2016	29.10.2016 11:43:08
8786	1							ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕВЗЕМЕНИ ОД КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДНОС НА КОИ ПОГОЛЕМА ПРАВНА СИЛА ИМААТ НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВА- ТА ОД ИСПРАВАТА ЗА ПРАВНИОТ ОСНОВ ИЛИ ОД АКТ НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН.	1113-1412/2016	29.10.2016 11:43:08

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
303	Земјиште под зграда
15	Вештачки неплодни земјишта
1н1	Градежно неизградено земјиште

Тип	Опис
Извод	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради

М.П.

Овластено лице:
Станка Плешкова
име и презиме, потпис


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1106-462/2018 од 28.03.2018 10:05:25

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: СТАНКА ПЛЕШКОВА
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 57791355
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1106-462/2018

ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Размер на планот	1 : 4350
Катастарска општина	105 ШТИП-5
Катастарска парцела	7323/1



М.П.

Овластено лице

Станка Плешкова

(име, презиме и потпис)


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1106-462/2018 од 28.03.2018 10:05:25

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: СТАНКА ПЛЕШКОВА
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 57f913e5
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1106-462/2018

ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Размер на планот	1 : 4350
Катастарска општина	105 ШТИП-5
Катастарска парцела	7323/1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ШТИП

Број: 18-2547/2 од 25.04.2018 год.

Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални работи и заштита на животна средина

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: 475

ГУП: за град Штип

Одлука бр: 08-1142/1 од 29.12.1999

М= 1: 5000

ИЗВОД ЗА ДЕЛ ОД УЕ:

СОДРЖИ:

1. **ГРАФИЧКИ ДЕЛ:**
   - Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граници на плански опфат за кој се однесува барањето за изводот со:
     - Легенда
     - Профили на примарна сообраќајна и друга инфраструктура


2. **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**
   - Заверена копија од: општи и посебни услови за градење, параметри за споредување на планот, мерка за заштита на културно наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување, мерки за движење на хендикипирани лица и сл.

Изготвил: дипл.гео.инг. Соња Ѓеоргиевска

Контролирал:диа. Душко Стојанов

ГРАДОНАЧАЛНИК

Диа. Благој Вочварски


AC

ЛЕГЕНДА РЕКРЕАТИВНО ЈАДРО

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

ОСТАНАТО

ГРОБИШТА

КАСАРНА

КЛИНИЦА

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ И ГОВОР („ИСКРА")

ЖС ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

АС АВТОБУСКА СТАНИЦА

МС МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

ТВ ДЕПО ЗА ТОВАРНИ ВОЗИЛА

ПП ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА

ФС ФИЛТЕР СТАНИЦА

ПС ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

ПС ПУМПНА СТАНИЦА

ЖП ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА


ГЛАВНА МРЕЖА

ДОДЕК ТЕК

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖЕН РЕОН

ГРАНИЦА НА УРБАНО ПОДРАЧЈЕ

УНИВЕРЗАЛЕН СПОРТСКА САЛА


26720
"Су"
27560
3
27850
27008
А
„ГМ"-б
27560
МАС
27560
27790
4
А
ГМ"-б
5
А
ГМ"-б
27920
27600
6
27450
27480
43

ЛЕГЕНДА

(1,2.....45) - КРСТОСНИЦИ

"А" - МАГИСТРАЛНИ УЛИЦИ "ГМ"

"Б" - СОБИРНИ УЛИЦИ "СУ" (В=15m)

"В" - СОБИРНИ УЛИЦИ "СУ-а" (В=26m)

"Г","Д","Е"-ПРИСТАПНИ УЛИЦИ "ПУ"

"ГМ-а"- ГРАДСКИ МАГИСТРАЛНИ УЛИЦИ (В=45m)


"ГМ-б"- ГРАДСКИ МАГИСТРАЛНИ УЛИЦИ (В=39m)

В = ВКУПНА ШИРИНА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОФИЛ


МАС - МЕГУМЕСНА АВТОБУСКА СТАНИЦА

ЖСТ - ЖЕЛЕЗНИЧКА ПАТНИЧКО- ТОВАРНА СТАНИЦ


УЛИЦИ "ГМ-а"



УЛИЦИ "ГМ-б"




УЛИЦИ "СУ"




УЛИЦИ "СУ-а"



УЛИЦИ "ПУ"




55
550
829
7
4
104
3
2
90
91

8 .ДЕФИНИРАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ОПФАТОТ НА УРБАНОТО ПОДРАЧЈЕ

Почетната точка на опфатот на урбаното подрачје на гр. Штип се наоѓа на пресекот на патиштата Струмица-Кочани(обиколен пат покрај Штип) и стариот пат Штип-Т.Велес, железничкиот патен правец Т.Велес-Штип и тоа левата страна на двата пата. Оди на североисток по левата страна на обиколниот пат се до надвозникот на пругата Штип-Кочани,и од овде оди кон североисток покрај оградата на Р.О."Балкан Експрес" во правец на село Чардаклија и крај К.П.903/3 во К.О.Чардаклија сопственост на Штерјов Штерјо и Николов Никола од село Чардаклија. Потоа продолжува на исток по јужната меѓа на К.П.902 сопственост на Коцев Ванчо од Штип,излегува на патот Штип-Кочани каде што се спојува со обиколниот пат Струмица - Кочани и го преминува истиот. Доаѓа до северната граница на К.П.487,потоа јужната страна на К.П.488 и до патчето К.П.1139 што го дели м.в."Инкар"и м.в."Ливади".Цело време се движи по тој пат и доаѓа на северната граница на К.П.864 и К.П.737 и се движи до реката Брегалница. Се движи во спротивен правец на течението на река Брегалница, стигнува до меѓата помеѓу К.П.477 и К.П.527 и доаѓа до патот Штип-Плачковица.

Од овде границата на опфатот продолжува на југоисток сечејќи го патот Штип-Плачковица и по северната страна на К.П.155/1 сопственост на ЗИК"Црвена Ѕвезда" и К.П.158 сопственост на Република Македонија до долот "Герен" со К.П.4683 во К.О.Караорман.

Го поминува патот Штип-Плачковица и оди кон северната страна на К.П.539 сопственост на Стојанов Киро.Од овде продолжува кон исток до јужната страна на К.П.525 сопственост на Ангелов Стојан по која што се движи,минувајќи низ м.в."Герен".Потоа оди по јужната страна на К.П.514 сопственост на Наков Јане,па минува по југоисточната страна на К.П.515 сопственост на Д.О."Таринци", па по југоисточната страна на К.П.516 сопственост на Андонов Јане. Границата на опфатот продолжува по северната граница на К.П.519 сопственост на Д.О."Таринци", па поминувајќи го м.в."Герен" доаѓа до јужната страна на К.П.520 сопственост на Мирков Димко.Потоа продолжува на исток движејќи се по северната граница на парцелата К.П.521 потоа свртува на југ сечејќи ја парцелата со К.П.558/2 сопственост на Република Македонија,и по нејзината југозападна страна доаѓа до К.П.584 и ја сече парцелата со број К.П.558/1.

Одејќи на југ поминува низ долот со К.П.4683"Герен",влегува во К.О.Штип па поминува до К.П.174 сопственост на Р.М.и оди кон југ до м.в."Пингова Чешма".

Од "Пингова Чешма" свртува на југоисток, го сече долот со К.П.4604 оди на југ сечејќи ја К.П.819/1,стигнува до северозападното ќоше на К.П.819/2,продолжува на исток по долот со К.П.4603 се до над црквата "Св.Недела"продолжува кон Југ до К.П.569 по југозападната страна на оваа парцела сопственост на Република Македонија.,до стариот пат за село Радање.Го следи патот со К.П.4646 во правец према Град Штип,доаѓа до

К.П.783 сопственост на Република Македонија,и од овде свртува кон исток низ К.П.781сопственост на Република Македонија се до највисоката точка со кота 423/6 и од овде оди на југоисток низ м.в."Црвени Брегишта". Цело време границата оди кон југ до К.П.2294 по нејзината северозападната страна, потоа поминува на северозападната страна на парцела со К.П.2293 и оди во правец на југоисток, го пресекува долот, се движи покрај северозападната страна на К.П.2304 и К.П.2305 и го сече патот према "Попова Чешма".Потоа продолжува на југоисток на парцелата со К.П.2255,па покрај источната страна на К.П.2543 оди кон јужната страна на К.П.2545,продолжувајќи на југ по границата на К.П.2548 стигнува до источната страна на К.П.2553.Границата продолжува по североисточната страна на парцелата со К.П.2554 и по југозападната страна на истата парцела стигнувајќи до К.П.2559 продолжува на исток по долот во спротивна насока неговото течение,па оди по источната страна на парцелата К.П.2706.Од овде доаѓа до патот со К.П.4668 ,се движи во правец на исток по истиот се до парцела со К.П.2684 движејќи се по нејзината источна страна во правец на југ.Свртува на југоисток по К.П.2738 и К.П.2739,движејќи се по границата на парцелите К.П.2746 и К.П.2745 свртувајќи на југ и се спушта во река Отиња.

Ја сече реката Отиња и продолжува да се движи на запад по северната граница на парцелите со К.П.2981,2670,2669,3007,3008,3010,3033,па оди по северната страна на патот со К.П.3009,свртува на југозапад до полскиот пат со К.П.2198 и доаѓа до К.П.2197/3 сопственост на Наумов Стојан,каде што се вкрстува со патот кон м.в."Чамлакот"со катастарски број 2177.Од овде свртува на југозапад по југоисточната страна на парцелите со К.П.2176 и К.П.2166,продолжувајќи по југоисточната страна на К.П.2167, доаѓа до асфалтираниот пат за м.в."Суитлак".Оди по патот до К.П.2174 по југоисточната страна ,па свртува на север по полскиот пат со К.П.4664 се до северните граници на парцелитте со К.П.2108 и 2107,врти кон југозапад по источната страна на К.П.2085/2,2084,2085/1,2080, потоа го сече долот со К.П.4612 помеѓу м.в."Шардаван Баши" и м.в."Кавакливски Рид"го поминува долот над чешмата продолжувајќи на југозапад по југоисточната страна на К.П.2081 сопственост на Република Македонија и во истиот правец во права линија ја сече К.П.2071,паша,сопственост на Република Македонија и К.П.2073 паша, сопственост на Република Македонија.Потоа го сече патот-Штип-Струмина Чешма К.П.4662 кај југоисточното ќоше на К.П.3683 сопственост на Данилова Петра и од овде границата свртува на запад, ја заобиколува парцелата К.П.3683 по нејзината јужна страна и доаѓа до дол со К.П.3682.Одовде свртува на север до десната страна на долот по течението на водата и доаѓа до патот Штип-Ташли Баир К.П.3686,го минува патот и по неговата десна страна ,границата оди на југ се до југоисточното ќоше на К.П.2050 сопственост на Република Македонија. Одовде свртува на запад и по јужната страна на К.П.2050 доаѓа до долот со К.П.4613,одовде свртува на северозапад по права линија преминува преку долот кај К.П.2037 сопственост на Иван Рунтев и продолжува по нејзината јужна страна на К.П.2042 сопственост на Ристов Ѓоре, ја сече К.П.2017 сопственост на Република Македонија и доаѓа до тромеѓето меѓу К.П.2018/2 и К.П.2017 сопственост на Република Македонија.Одовде продолжува по јужната страна на К.П.2017 и доаѓа до патот Штип-Кадидере К.П.2013,го

сече патот и доаѓа до тромеѓата меѓу К.П.2005 сопственост на Ацо Камчев и К.П. 2007 сопственост на Спасов Александар и патот К.П.2013.Потоа границата свртува на север и оди по источната страна на К.П.2007 и доаѓа до К.П.2008 сопственост на Кадев Ацо,свртува западно и оди по јужната страна на К.П.2008,на К.П.1997 сопственост на Република Македонија,К.П.1999 сопственост на Република Македонија и доаѓа до полскиот пат Штип-Кадидере К.П.4661,го сече патот и свртува на југ и оди по јужната страна на К.П.3794 сопственост на Мемудов Мемед К.П.3790 сопственост на Република Македонија.Одовде свртува на запад по јужните страни на К.П.3793; К.П.3794; и К.П.3796 сопственост на Мемудов Мемед,го заобиколува резервоарот за вода на "Фортуна" К.П.3761/2 по западната страна на К.П.3802 сопственост на Ѓоргиева Родна оди северно, го минува патот Штип-Кумлак К.П.1988 кај јужното ќоше на К.П.1991 сопственост на Република Македонија и продолжува на север по западните страни на К.П.1991,К.П.1990 сопственост на Донев Доне и други и доаѓа до патот Штип-Кумлак во м.в.Кумлак К.П.4660 , го минува патот и свртува југозападно по неговата десна страна се до К.П.1970 сопственост на Ефремов Никола.

Одовде по права линија оди на запад, ја сече К.П.1968 сопственост на Република Македонија преку ридот "Кумлак" кота 432 и тригонометар 81 и доаѓа до меѓна белега број 14.

Границата продолжува да се движи на запад од меѓната белега 14 во м.в."Еврејски Гробишта" и доаѓа до северното ќоше на К.П.493,продолжува да оди по нејзината северна страна и доаѓа до северната страна на К.П.489.Од овде свртува на југ по западната страна на К.П.489 го сече долот и на запад сече дел од К.П.123 па излегува на север во К.П.578/1. Продолжува по источната страна на оваа парцела ,па оди по источната страна на парцелите со К.П.577и 578,пресекувајќи дел од К.П.123 продолжува по северната страна на К.П.563.Од овде оди по западната страна на К.П.563,па свртува по западната страна на К.П.513 и 514, го поминува долот и доаѓа до К.П.561. По западната граница на К.П.561 продолжува на југ по К.П.562; 554/2; 548; 549/1; 459/2 се по нивните западни граници ,го сече долот со К.П.819 и продолжува по западната страна на К.П.820; 821; 815; 807. Движејќи се по јужната страна на К.П.807 оди по источната и јужната граница на К.П.522 доаѓа до патот за Новакова Чешма. Се движи по патот за Новакова Чешма со К.П.1439 до јужното ќоше на К.П.1029 и свртува на запад сечејќи го патот за Новакова Чешма,продолжува по јужната страна на К.П.767 и К.П.765,потоа се движи по источната и северната страна на К.П.760 па оди по југозападната страна на К.П.761.Продолжува по северозападните граници на парцелите со К.П.774; 775; 776; па се движи по јужната страна на К.П.781; 701; 703; продолжува кон запад по К.П.704 и К.П.705 оди кон југ по северната страна на К.П.693/2; К.П.707,па по западната страна на К.П.710,сето тоа во м.в."Алова Сеница". Потоа границата на опфатот на урбаното подрачје се движи по источната и јужната страна на К.П.738,и доаѓа до долот К.П.1430,се движи по долот и свртува по јужната и заподната страна на К.П.1077 ,ја заобиколува парцелата со К.П.1081 кон К.П.1082.

Одовде врти кон источната страна на К.П.1084 па кон југ на источната страна на К.П.1194,го сече делот на К.П.1193 и оди кон источната страна на

К.П.1107 и К.П.1108. Од овде го сече долот со К.П.1192 во спротивен тек на течението и продолжува кон запад на катастарските парцели со бр.1166; 1167;1168; 1169; врти на запад кон јужната страна на К.П.1165, па се движи на југ по К.П.1156 заобиколувајќи ја оваа парцела стигнува на јужната страна на К.П.1163 и до југоисточната страна на К.П.1151.
Од оваа парцела продолжува по К.П.1159 по нејзината јужна страна па пак се враќа по јужната страна на К.П.1151 и по К.П.1147,и стигнува до патот Радовиш-Штип. Го сече патот Радовиш-Штип и доаѓа до магистралниот патен правец М-6 Штип-Струмица, го пресекува истиот и продолжува по него се до почетната точка на опфатот на урбаното подрачје.

7. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Вовед

Ако за некој простор или населено место постои некаква прекретница во процесот на планирањето тогаш за град Штип тоа е 1984 година кога се донесени Просторниот(ПП) и последната поголема измена и дополнување на постојниот Основниот урбанистички план (ОУП).

Квалитет на постојниот ОУП е што истиот е во согласност со Просторниот урбанис-тичли план (ПП), и што овие два плански документи се работени истовремено.

Ваков приод ја поврзува целисходноста за истовремено , поврзано и услов-но планирање на просторот на нивои кои подразбираат:

1. Просторно средиште,
2. Околен комплементарен простор и
3. Пошироко окружување.

Измената и дополнувањето на ОУП од 1984 год. е работен врз основа на принципот на урбано зонирање со определување на правците на просторниот развој на основните функци-онални зони и нивно поврзување во единствен и компактен градски организам.

Генералниот урбанистички план е само еден од низа планови во процесот на долгорочното насочување на развојот на Штип, со кој се обезбедува соодветна организација, уредување и користење на територијата на неговото подрачје. Нужно е да се укаже дека перманентното одвивање на процесот на планирањето на градот, со општествена верификација на одделни фази и дополнување за период од околу пет години, е нужност и начин на работа кој произлегува од најновите одредби на суштината на планирањето кај нас. Постојната планска документација е работена во едно друго време во кое општествено

-политичкиот и економскиот систем се карактеризира со неидентификувана сопственост на средствата за производство и на позначителните материјални добра, како и договорна економија.

Трансформациите во општествено политичкиот и економскиот систем кои настанаа на почетокот на деведесеттите години се негација на досегашниот општествено политички систем. Заштитата на приватната сопственост, односно носителот на сопственост кој во секое време може да се идентификува, како и трансформацијата на стопанството да егзистира во пазарни услови на стопанисување, стануваат базични определби и подолгорочна стратегија на новиот општествено политички систем.

Од сето ова горенаведено произлегува заклучокот дека во едни така изменети општествено економски услови, се наметнува потребата за преиспитување на ставовите и насоките на постојниот ОУП. Ако една од задачите на урбанистичкото планирање е и давање предлози за усогласување на интересите на сопствениците во користењето на сопствениот имот и остварување на профит врз основа на таа сопсвеност, тогаш измените и дополнувањата на постојниот ОУП се наметнуваат како наши обврски и тоа во што пократок временски рок. Сето тоа укажува на потреба од воведување на нови принципи во планирањето на идниот урбан развој на град Штип.

Големо значење на доследноста на развивањето на идејата на Генералната просторна организација и реорганизација на урбаниот простор на Штип, односно за понатамошна планска постапка, има децидно и објективно истакнување на оние елементи од досегашните планови и досегашната реализација кои преставуваат непроменета основа за идиот развој на градот и се доказ за почитување на можностите, условите и шансите, односно за нешто што е создадено или е обврска на позитивното наследство.

Во анализата на постојната состојба подетално се разгледани природните и создадените карактеристики во просторот на град Штип, од кои во наредниот текст ќе бидат изнесени кратки изводи со цел да може полесно да се следи прогнозирањето на урбаниот развој за наредниот период до 2010 год. земајќи ги податоците од 1994-1995-1996 год.

25. ОДРЕДБИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ШТИП

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Чл.1

1. Со овие Одредби

- се определуваат условите и мерките за спроведување на замислите и ставовите на Генералниот урбанистички план (ГУП) на град Штип;

- се дообјаснуваат некои ставови за чие правилно сваќање и спроведување од текстуалниот и графичкиот дел на планот не можат да се добијат секогаш целосно јасни одговори;

- се укажува на надлежните органи за понатамошното донесување на акти низ кои ќе бидат поблиску и подетално согледани и регулирани поедини конкретни зафати во рамките на опфатот на урбаното подрачје на градот;

- се утврдуваат глобалните смерници за изработка на планска документација од понизок ред;

2. Овие одредби се применуваат во сите фази за разработка и реализација на ГУП и претставуваат негов составен дел.

2. СТАНБЕНА ЗОНА И СТАНОВАЊЕ

Чл.2

1. Основен а воедно и најдоминантен вид на градба во станбената зона се станбвените згради.
2. Во зависност од бројот на становите станбените згради може да бидат индивидуални и колективни.
3. Според преовладувачката намена станбените згради може да бидат: чисто станбани, станбено-деловни и деловно-станбени.

Чл.3

1. Во поглед на деловната намена во станбено-деловните и деловно-станбените згради првенствено доаѓаат предвид оние кои го сочинуваат таканаречениот комплементарен блок на намени на становање (дуќани, продавници, работилници, сервиси и др.), а потоа треба да се предвидуваат деловни простори за обавување на дејности од сите други области, но не и оние кои се карактеристични:

- индустриски начин на производство;
- големи загадувања на воздухот, почвата и водата;
- еманација на непријатни мириси што може да се осекаат во дворни места и објекти кај непосредните соседи;
- бучави кои во дворните места и објектите на соседите се слушаат со интензитет поголем од 60 децибели во повеќекратни перманентни периоди преку денот подолги од 5 минути.

Чл.4

Во станбената зона може да се предвидуваат и градат и објекти за нестанбена намена, а првенствено оние кои се комплементарни на домувањето (за основно школство, примарна здравствена заштита, институции за деца од предшколска возраст, спортско-рекреативни пунктови и сл.). Исклучени се предвидување и градби на објекти за намени искажани во чл.3 алинеа 1,2,3,4.

Чл.5

Во рамките на станбената зона возможна е градба на објекти со нестанбена намена од пошироко значење (реонско и градско) и тоа првенствено од областа на образованието, културата, трговијата, угостителството, управата, администрацијата и сл. Под услови што ќе произлегуваат од ДУП за соодветен простор што претставува дел од станбената зона.

Чл.6

1. Пренаменатa на постојните станбени објекти за нестанбена намена во рамките на станбената зона ќе биде дозволена во сите оние случаи што не ќе бидат во спротивност на чл.3 и чл.5 од овие одредби.

Чл.7

1. Нето густина на населеност во рамките на станбената зона на ниво на ГУП, при изработка на детални урбанистички планови претставува бруто густина на населеност во однос на вкупната земјишна површина за која се изработува детален план.

2. При изработка на детални урбанистички палнови за делови од станбена зона, зависно од системот за градба треба да се спазуваат просечните густини на населеност како и просечниот број станови и станбена површина на еден хектар, дадени во поглавјето за домување.

Чл.8

1.Кај станбените, станбено-деловните и деловно-станбените објекти кои имаат висина поголема од 16.00м сметајќи од влезот на зградата, задолжително треба да се предвиди лифт,

2. Условот од претходниот став се однесува на новопредвидените објкети.

Чл.9

1. Сите инвеститори на нови станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и други нестанбени објекти се должни во рамките на парцелите да обезбедуваат паркирни места за леки коли за свои потреби и потребата на деловните соработници. Во се према законските прописи.

2. Кај новопредвидените индивидуални станбени згради и кај реконструкциите мора да се предвиди едно паркирно место во објект и едно паркирно место во рамките на локацијата- дворот. Ако локациските услови не го обезбедуваат овој услов, гардот не презема обврска на таквите инвеститори да им обезбедува паркирни места надвор од нивната локација.

3. За новопредвидени колективни станбени згради мора да се спазува условот на еден стан да се обезбедува најмалку 1,2 парткинг места во рамките на локацијата односно земјиштето што припаѓа на зградата. Ако нема доволно расположиво слободно земјиште, овој услов ќе се исполнува со предвидување на паркирни места во рамките на габаритот на објектот.

Чл.10

1. Заради поквалитетна изработка на деталните урбанистички планови во рамките на станбената зона, територијалните опфати на поедини потцелини треба да се движат во рамките од 15-30ха со отстапување од + - 10%. Тоа е големина на една просечна теоретски согледана планерска единица наречена Месна заедница, во која според вообичаената густина на населението во зависност ос применетиот систем и висини на градба може да се сместат 2500-5000 жители.

2. Во рамките на теоретските согледувања во претходниот став е рационално да се предвидуваат простори и градат објекти за основните комплементарни функции на домувањето во кои влегуваат: основно училиште, претшколски институции, разни видови деловен и продажен простор за секојдневни услуги, мали неизградени површини за детски, спортски игралишта, скверно зеленило и др.

Чл.11

1. Во централното градско подрачје и на други места во станбената зона, деталните урбанистички планови можат да се изработуваат и вон од наведените големини од претходните членови на овие одредби ако тоа се односува на плоштади со околните објекти, нивно окружување, улици или делови од улици како посебни амбиентални целини, делови или цел комплекс на чаршијата, други комплекси за кои ќе се оцени дека може и дека е потребно да се изработи посебен детален урбанистички план.

Чл.12

Во деталните урбанистички планови за делови од станбената зона и централното градско подрачје, со нивните одредби за спроведување,

попрецизно ќе се обработат условите за реконструкција, доградби, надградби и адаптација на постојните објекти, како и лоцирање на нови.

Чл.13

1.При оценување дали со некоја новопредвидена градежна интервенција се врши битно нарушување на условите за живеење во постојните објекти се поаѓа од следните начелни права:

-право на сонце

-право на непречено владеење со имотот

2. Спред првото начело ниедена градежна интервенција во постојните изградени делови на станбената зона не смее да го намали времето на осончување на ниедна од фасадите на околните објекти во време на зимскиот солстиций во споредба со постојната состојаба, под претпоставка на фасадите на постојните објекти да имаат прозори.

3. Според второто начело треба да се спазува принципот секоја новопредвидена зграда треба да биде лоцирана на една парцелаи да има директен контакт со јавната сообртаќајна површина т.е. до максимална можна мера да се одбегнуваат службености во располагање со имотот.

4. Наведените ограничувања во став 2 на овој член не се однесуваат на постојните стекната односи ни на новопроектираните комплекси на неизградени површини. т.е. онаму каде нема постојни објекти па според тоа и непостојат услови за битно нарушување на условите на живеење. Во тие случаи се меродавни концепциите на урбанистичките решенија и диспозициите на објектите дадени во нив.

РАБОТНА ЗОНА

Чл.14

1. Во работната зона се предвидени шест начелни подгрупи на намена итоа:

- нечиста индустрија
- чиста индустрија
- сервиси и мало стопанство
- стопански дворови и претпријатаија и работни организации
- складишта
- царинско шпедитерски терминал

2. Групирањето е направено со цел оптимално да се одвиваат поедините дејности без поголеми взаемни негативни влијанија како и заради подобро задоволување на заедничките комплементарни потреби.

Чл.15

1. Во деловите на работната зона наменати за нечиста индустрија се лоцираат оние работни или индустриски капацитети за кои е потребно да се изготвува техничка документација за процена на влијанието врз животната средина и ако со таа документација се констатира дека би се предизвикале оштетувања или значителни промени во пеиродната средина, согласно со чл.14 став3,точка 1 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и приридата("Сл.Весникна РМ", 69/96).

2. Во овие делови на работната зона ќе се лоцираат и оние индустриски или работни капацитети кои во процесот на работењето создаваат бучава која вон границите на стопанскиот двор се манифестира со јачина поголема од 90 децибели во непрекинато траење од еден саат во текот денот или во повеќекратни периоди подолги од 15 минути, или бучава поголема од дозволената со закон или подзаконски акт.

Чл.16

1.Работната зона во градот воглавно е на самиот влез во истиот од патниот правец Скопје - Штип и на патниот правец Штип - Кочани,

2. на овие простори воглавно егзистира лесната индустрија (текстилна, кожарска, металопреработувачка), градежни претпријатија, складишта, сервиси, мало стопанство не се децидно поделени.

Нечистата индустрија е постојна на патниот правец Штип-Радовиш и тоа на десната страна од истиот каде и понатаму даваме можност за развој на истата. А на спротивната страна од нечистата предвидуваме простор од околу 150 ха за развој на лесна индустрија во комбинација со складови , мало стопанство или со еден збор - чиста индустрија.

Чл.17

Големо внимание треба да се обрне да во постојните и планираните простори на работна зона не се појави изграба на објекти за индивидуално домување кои би го пореметиле планираното зонирање и би претставувале голем проблем во реализацијата на ГУП.

Чл.18

При изработка на деталните урбанистички планови или измена и дополнување на постојните наша сугестија е да се приога на едновремено планирање на поголема физичка целина заради поквалитетна организација на поширокиот простор.

Чл.19

1. Постојните индивидуални станбени згради во работната зона (во про-должение на складовите на "Макпромет") ќе егзистираат до моментот додека не се јави интерес да се реализира оваа работна зона со што наша препорака е да постојните објекти се вклопат во функцијата на работнаат зона.

Чл.20

Инаку при деталното планирање на просторите ангажирани за работна зона треба да се почитуваат сите законски нормативи од аспект на: графичка презентација, коефициент на изграденост, спратност...

Центарлното градско подрачје (39ха) зафаќа околу 19% од опфатот на централниот реон (202,00ха) или околу 1,9% од вкупниот опфат на урбаното подрачје (2.039 ха).

Досегашната реализација на ГУП, преку постојните детални планови оди доста бавно заради тоа што скоро целиот простор е во приватна сопственост.

Очигледно дека понатамошната изградба на централното градско подрачје ќе биде бавна, но тоа не треба никого да обесхрабрува. Во овој случај бавноста треба да се прифати како позитивна категорија што ќе се спротиставува на исфорсираните интереси на некои субјекти и на стихијното управување со најдрагоцениот дел од градскиот простор.

Корекциите во сообраќајот посебно на потесното централно градско подрачје ќе доведат до концепциски промени и на деталните урбанистички планови. И не само сообраќајот, туку и комплетното почитување на приватната сопственост во најновите законски регулативи од оваа област не наведе на размислување дали постојниот центар на град Штип, треба и понатаму да се оптеретува со јавни функции и покрај нерешениот сообраќај во мирување. Во сегашни услови (од сообраќајната студија имаме податок дека во моментот во ова подрачје недостасуваат 4 ха за ваква содржина за да ги задоволиме моменталните потреби).

Иако за овој простор подолго време постојат детални урбанистички планови сметаме дека тие се делумно реализирани, а како најголема пречка беше неможноста на заинтересираните изведувачи да се договорат со сопствениците како би ги експроприрале нивните имоти.

Повеќе години на назад сопствениците на имотите во централното градско подрачје, бараат реконструкција или изградба на сосема нови објекти во рамките на своите парцели што е во спротивност со постојниот ОУП и ДУП. Некои од нив на свој ризик веќе изградиа и сосема нови (бесправни) објекти со што се наруши концепцијата на ДУП.

Или треба да размислуваме да овој центар се дооформи во смисол задоволување на потребите на постојните функции а новите јавни функции да ги лоцираме во поновите населби како "Сењаците", "Дузлак" каде што

сеуште се присутни големи слободни и неизградени површини кои нудат и полесна реализација заради избегнување на експропријација.Ние сме за втората алтернатива.

Имајќи ги во обзир и најновите толкувања на надлежните органи за максимално почитување на приватната сопственост при оваа измена и доплнување на ГУП даваме можност при измената и дополнувањето на ДУП за просторот во најстарото градско ткиво посебно во реон Центар а можеби најмногу за просторот од Текстилното училиште до Сутската зграда да се оди со нов **приод:** Да се даде можност на инвеститорите да во рамките на својата сопственост изградат објекти и до катност од П+4 комбинирано деловен-станбен простор со тоа што првите две или три основи, дабидат за гаражирање, паркирање и деловен простор а останатите висини станбен простор. Посебен акцент се дава да секој сопственик го реши паркирањето за потребите на својот сопствен објект во рамките на сопствената парцела.

Онаму пак каде станува звор за помали сопственички парцели и каде не би можеле да издвоиме оптимални димензии на ламели во рамките на сопственоста и понатаму ќе ја задржиме колективната градба на деловно станбени или станбено-деловни објекти но со помали спратни висини и се заради немање доволно простор за паркирање и гаражирање.

23. ПЛАНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ИДРУГИ КАТАСТРИФИ

Заштита од пожари е регулилрана со "Законот за заштита од пожари" (Сл.Весник на СРМ, бр. 43/86, во чиј член бр.9 се вели:

" Заради остварувањена поуспешна заштита од пожари , соодветни мерки за заштита од пожари се предвидуваат во просторните планови на општината и урбанистичките планови на населените места, а особено за:

1. Изворите за снабдување , капацитетите на градската водоводна мрежа и водоводните објекти (црпни станици, резервоари, хидранти и сл.) кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;
2. Оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објектите за специјална намена(за сместување на лесно запаливи течности; гасови и експлозивни материи);
3. Оддалеченоста на објектите со различна намена и отпорноста на пожари на конструкциите внатре во индустриската и станбената зона и објектите за специајлна намена, која ќе овозможи спроведување на мерките за заштита од пожари и
4. Ширината носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснењето на пожарите.

Изработување на плановите од став1 на овој член задолжително прибавува мислење од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни рабоати во однос на застапеноста на на мерките за заштита од пожари."

Освен цитираната содржина на чл.9 не постои друга законска или подзаконска регулатива за поблиска содржина на елаборатите за противпожарна заштита во ставот на разните видови простории и урбанистички планови.

Во овој елаборат ќе биде даден осврт на тоа во колкава мера поставките на оваа ревизија на ОУП одговара на барањата и мерките содржани во четирите точки од чл.9 на Законот.

Првата точка упатува на мерки за обезбедување на капацитетите на градската водоводна мрежа и соодветни објекти во мрежата преку кои би се располагало со доволни количества вода за гаснење на пожари во рамките на опфат-от на урбанистичкото подрачје.

Во аналитичкиот и планерскиот дел на ГУП е констатирано дека Штип е град во кој проблемот на водоснабдување секојдневно е се поголем така да користењето на истиот за потребите на противпожарна заштита е многу несигурно.

Она што е речено во анализата на постојната состојба и во предвидувањата за понатамошното водоснабдување на градот ниту сега ниту во блиска иднина не дава гаранција дека многу би се подобрила состојбата од овој аспект што значи дека членот 9 од овој закон тешко може да се испочитува.

Ако гореспоменатото го изанализираме ќе го констатираме следново:

Од аспект на покриеност на урбаното подрачје со водоводна мрежа може да се констатира дека истата е присутна на целиот овој простор без разлика на староста на инсталацијата;

Што се однесува до хидрантската мрежа таа е предмет на планирање на пониски нивои: во деталните урбанистички планови и во условите за градба на колективните станбени згради и други поголеми нестанбени објекти од областа на општествениот стандард и стопанството, односно при изработка на главни проекти за ширење на водоводната мрежа или за реконструкција на постојната и сето тоа во согласност со подзаконската регулатива за ефикасно спротиставување на пожарите.

Втората точка од член 9 зборува за обезбедубање на неизградени простори, како едни од позитивните фактори за заштита од пожари, помеѓу станбената и работната зона, затоа што начелно се проценува дека во работната зона се наоѓаат или складираат поголеми количини леснозапалливи и експоливни материи.

Во случајот на Штип од овој аспект постојат создадени карактеристики кој од аспект на нормална комуникација во рамките на урбаното подрачје е негативна , а од аспект на заштита од пожари моштне позитивна. Тоа се железничката пруга и коритото на река Брегалница кои

може да се рече дека комплетно ја одвојуваат индустриската од зоната за домување. Земјишниот појас на железничата пруга како и коритото на Брегалница со слободни и неизградени простори како и изградените и предвидените сообраќајници покрај нив претставуваат противпожарни прегради од прв ред кои ќе спречат пренесување на евентуално појавени пожари од работната во станбената зона и обратно.

Што се однесува до бесправно изградените станбени групации "Железничка" лево и десно од патот Штип-Велес-Скопје, кој се непосредно до работната зона во индустриска зона"Запад" и во самото ткиво на индустриската зона "Север" иако со овој план ќе добијат третман првата како станбена населба со лимитирања како што се дадени во предлогот а втората третира како времено становање на површина која е предвидена за работа и која ќе егзистира се додека не се реализира работната зона со тоа што станбените објекти ќе се вклопат во предвидените работни простори. Точно е дека на овие локалитети негативните влијанија од работната зона ќе бидат најголеми, па заради тоа и опасностите од пожари, меѓутоа нивното задржување и вклопувањето во палнот е една реалност која неможе да се негира , до толку што органите на власт во изминатиот триесетгодишен период или неможеле или несакале ефикасно да се спротиставуваат на бесправната градба кога таа беше во зародиш и во неспоредливи помал обемод денешниот.

На повеше места во рамките на урбаното подрачје се предвидени помали делови од работна зона наменета воглавно за развој на сервиси и мало стопанство. Некои од овие делови се во понепосреден контакт со деловите на станбената зона , но во нив екатегорички забрането лоцирање на стопански субјекти што се занимаваат со лагерување и промет на лесно запаливи и експлозивни материи или во нивните технолошки процеси користат поголеми количини натакви материи.

Третата точка го наметнува прашањето за обезбедување на слободни неизградени површини околу различните видови на објекти како позитивни фактори во успешната противпожарна заштита. Исто така оваа точка упатува на поголема примена на градежни материјали кои се отпорни на пренесување на пожар. И едното и другото барање се предмет на обработка во деталните урбанистички планови во кои се определуваат покрај останатото и диспозицијата на објектите, нивните намени, меѓусебни просторни односи, односи кон уличната мрежа и т.н.

Барањата од 4 точка на чл.9 на Законот се исто така предмет на елаборација во пониските планови т.е. деталните урбанистички планови . Барањата укажуваат на предвидување и обезбедување на такви ширини, носивости и проточности на улични профили кои ќе обезбедуваат непречено движење и маневрирање на противпожарните возила за време на гаснење на пожарите. Во таа смисла се и насоките на овој ГУП во определување на попречните профили на магистралните и колекторските улици, во кои најмалата ширина на една сообраќајна лента во една насока мора да биде најмалку 3,5 односно 3,0 , а вкупниот регулационен профил кај магистралните улици 24,0 м и повеќе(или во зависност од постојната состојба) и кај колекторските 15,0м. и повеќе (или во зависност од постојната состојба) Во функција на што побрза интервенција во гаснење на

пожари е и планската обврска магистралните улици да имаат најмалку по две сообраќајни ленти во две насоки , со реско подвојување на пешачките и моторните движења. Кај колекторските е услов да се обезбедува најмалку по една сообраќајна лента во двете насоки со диференцирање на пешачкиот и моторниот сообраќај.

Што се однесува до вкупните регулациони профили од повисок ред (колекторски и магистрални) некои автори нив ги посматраат и како противпожарни прегради од 1, 2 и 3 ред.

За противпожарни прегради од прв ред се сметаат оние неизградени простори или улични профили кои имаат ширина најмалку колку што е збирот на висината на објектите од спротивната страна плус 20 м. Противпожарни прегради од 2 ред се оние кај кои ширината е равна на збирот на висината на објектите од споротивната страна плус 10 м, а кај прегради од трет ред ширината треба да биде најмалку колку што е збирот на висините на објектите од спротивните страни.

Противпожарните прегради од прв ред го спречуваат пренесувањето на пожарите , од втор ред даваат сразмерно добра заштита од пренесување на пожарите, а од трет ред само го отежнуваат пренесувањето на пожарите но и не го спречуваат при подолго траење.

Согласно изнесеното, добар дел од постојните и новопредвидените магистрални и колекторски улици се противпожарни прегради од прв и втор ред меѓу кои би можело да се издвојат следните: "Гоце Делчев", "Димитар Влахов", "Васил Главинов", "Партизанска"

Како противпожарни прегради од трет ред можат да се сметаат улиците: "Сутјеска", "Пиринска", "Борис Кајгер", "Раданси Пат"

На таков начин урбаното подрачје е изделено на помали делови ограничено со улици или со други неизградени надземни објекти, коридори кои во случај на пожари од поголем обем ќе го спречуваат или успоруваат пренесувањето на пожарите и формирањето на пожарни олуи кога горат едновремено групи објекти или цели блокови.

Поголеми зелени површини на кои е застапена густа концентрација на насади од четинарски култури, не претставуваат противпожарни прегради, туку, напротив се уврстуваат во добри пренесувачи на пожари. За овој момент мора да се води сметка при детално планирање и реализирање на хортикултурни решенија за парковски скверни и други зелени површини.

При немање на попрецизна подзаконска регулатива во урбанизмот за критериуми и нормативи за определување на пожарното оптеретување на различно изгртадени просторни опфати, ќе бидат применети пак некои авторски предлози за изразување преку еквивалентна количина дрво во килограм на 1м2 земјиште, земајќи калоричната вредност на 1кгр дрво изнесува околу 16,75 МЏ (мега џаули), односно поранешна мерка 4000 ккал (кило калории). Па така:

- За пожарно оптеретување до 25 кг/м^2, односно до 420 МЏ калорична вредност на 1м^2 земјиште може да се рече дека е амло а со тоа и опасностите од ширењето на пожари се мали. Во оваа категорија влегуваат

сите оние новоизградени комплекси со индивидуална станбена градба со просечна катност од П+1 кат примена на современи градежни материјали и армиранобетонски конструктивни системи ;

- За пожарни оптеретувања од 25 до 50 кг/м^2, односно од 420-840 МЈ калоричната вредност на 1м^2 земјиште , може да се рече дека е средно и дека појавен пожар може да се пренесуваво непосредната околина;

- Пожарното оптеретување од 50 до 100 кг/м^2, односно од 840-1680 МЈ калорична вредност на 1м^2 земјиште, се оценува како зголемено и дека поинтензивен пожар се пренесува на соседните објекти;

- За оптеретување од 100-150 кг/м^2, односно од 1680-2520 МЈ калорична вредност на 1м^2 земјиште, се оценува како големо и постојат веројатности ќе се формираат површински пожари;

- За пожарно оптеретување преку 150 кг/м^2, одеиосно преку 2520 МЈ калорична вредност на 1м^2 земјиште4 се смета дека е многу голема при што катастофалните површински пожари се неизбежни.

Со средно пожарно оптеретување се карактеризираат воглавно централ-ниот реон каде е застапена мешана градба и по материјал, и по старост и по катност и каде уличнат мрежа во поедини пунктови може да се јави како тесно грло во ефикасноста на интервенцијата за сузбивање на пожари. Со истото оиптеретување би се карактеризирала и работната зона под претпоставка на нејзина целосна реализација. До тогаш работната зона околу железничката пруга ќе се карактеризира со мало пожарно оптеретување, со исклучок на постојниот дел посебно објектите во кои се сместени Модните конфекции што се карактеризираат со зголемено пожарно оптеретување.

Со зголемено пожарно оптеретување би се карактеризирале и деловите од централното градско подрачје, каде има концентрација на деловни објекти, дуќани за текстил, бои и лакови, книжарници. И секако лоаклитетот на стотина времени објекти во населбата "Автокоманда".

Во рамките на урбаниот опфат не можат да се идентификуваат комплекси за кои биле карактеристични големо и многу големо пожарно оптеретување.

Едно појаснување: противпожарните прописи во високоградбата нормир-аат три степени на противпожарно оптеретување: ниско до 1256 МЈ/м^2 корисна површина.; средно од 1257 до 3350 МЈ/м^2 корисна површина; високо преку 3350 МЈ/м^2 корисна површина. Предложениот авторски критериум од 5 степени се однесува на вбкупната земјина површина на локацијата односно земјишниопт комплекс или опфат. Тоа значи дека пожарното оптеретување од сите објекти во комплексот се упростува-сведува на 1м^2 земјина површина.

И конечно, во плански мерки за заштита од пожари може да се смета и концепцијата на ГУП за потврдување на локацијата на постојната противпожарна станица за која се смета дека како објект и како локација ќе ги задоволи потребите на градот до планскиот период со тоа што бројот на вработените во истата треба да биде околу 25 пожарникари за да

благовремено го опслужуваат просторот. (Закон за заштита од пожари"Сл.Вескик" бр.43/86

Во насловот на оваа глава покрај планските мерки за заштита од пожари, се бара да се разработат и мерките за заштита од други катастрофи. Тука најверојатно се мисли на заштита од земјотреси и воени разурнувања чија последица, покрај другото, се појавата на пожари. Што се однесува до земјотерсите се состои во примената на техничките прописи за асеизмичка градба, зависно од очекуваниот степен на сеизмичкиот удар. Што се однесува за мерките за заштита од воени разурнувања тие се разработени во посебнен Анекс на ГУП, а пожарите си се пожари без разлика што ги предизвикува.

24. ПЛАНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДАТА, ВОЗДУХОТ И ПОЧВАТА

За обработка на овој дел од програмата постојат два мошне значајни ограничувачки фактори, а тие се:

Прво: Во законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Сл. Весник на РМ" , бр 69/96) ништо не е речено кои се начелните обврски што во изработката на просторните и урбанистичките планови треба да бидат сласувани и елаборирани од аспект на заштитата на трите животни медиуми (домување, работа и спорт и рекреација) и

Второ: не постои системско следење на состојбата во врска со загадувањето, врз основа на чии податоци би се правеле одредени заклучоци и би се предлагале плански мерки за заштита на средината. (Состојбите во оваа област се начелно изнесени во Глава 3.1. Точка (ж) во фазата Анализа, под името "Општи согледувања за состојабата на животната средина")

Таквата состојба ги доведува изработувачите на урбанистичките планови од било кој обем во ситуација да импровизираат текстови кои ги именуваат како елаборати за плански мерки за заштита на животната средина. Во таа смисла треба да се свати и овој текст.

Согласно изнесеното, како плански мерки за овој ГУП за заштита на водата (површинска и подземна) би можело да се сметаат следните:

1. Предвидување на градба на завршниот колектор на градската канализација со кои би се зафатиле сите (ама баш сите) слободни испусти на каналските гранки во станбената и уште поригорозно во работната зона и преку него би се пренесувале сите останати градски отпадни води до пречистителната станица во реонот на селото Софилари;
2. Градба на пречистителан станица и испуштање на пречистените води во река Лакавица западно во опфатот на урбаното подрачје;

3. Насоката за регулирање а потоа одржување и унапредување на чистотата на водотеците и нивните корита низ опфатот на урбаното подрачје. Во оваа смисла примат треба да добие регулација на рекара Отиња која минува низ градското ткиво и реката Брегалница на просторите каде го тангира градот.

Како плански мерки за заштита на воздухот би можело да се сметаат следните:

1. Определбата за обезбедување на градско греење , со што би се избегнале бројни индивидуални ложишта кои тешко можат да бидат под контрола, а чија емисија на чад и сумпорен диоксид од година на година се повеќе се чуствуваат во градот и во многу придонесуваат во присуството на смог;
2. Укажувањето на потребата постојните улици од повисок ред (магистрални и колекторски), покрај изградените коловози да се дооформат и со другите планирани елементи на поречните профили(тревници, дрвореди тротоари....) со што би се смалиле земјаните површини кои во постојната состојба се многу големи извори на прашина. Тоа воглавно значи дека во иднина и новопредвидените улици ќе мораат да се градат во нивните вкупно предвидени профили, ане како што се правеше во минатото: да се гради само коловозот , а останатите елементи да чекаат подобри денови.
3. Совесно одржување на постојното градско, парковско и скверно зеленило, а истовремено вложуваме напори за формирање на нови такви површини за кои според ово ГУП се предвидени околу 300ха за парковско и градско зеленило од градски и реонски значај.

Планските мерки за заштита на водата и воздухот се воедно и дел од мерките за заштита на почвата. Една мерка за заштита на почвата , која на прв поглед нема ништо заедничко со урбанистичкото планирање, а во суштина е длабоко од интерес на градот, е таа дека почитуваните жители на град Штип, кои солидно ги одржуваат своите домови било станови или дворни површини, треба исто така да се однесуваат и кој јавните и заедничките градски простори. Што во овој момент воопшто не може да се прифати.

И крајно, како плански мерки за заштита на водата, воздухот и почвата терба да се сметаат и определувањата искажани во Одредбите за спроведување на ГУП.

3. УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

(АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА)

3.5. Нестопанство

3.5.4. Култура

Културната дејност во градот се одвива во 6 објекти. Во постојниот ОУП се споменуваат четири поголеми сали : во народниот театар, во домот на култу-рата, во затворената киното сала и во летното кино. Во меѓувреме летното кино, во ова време на трансформации, е пренаменето во диско клуб и овој капацитет како сала го имаме изгубено. Капацитетот на салите е: во театарот и салата при домот на културата има 1.057 седишта а 1.100 седишта имаат кино салите од кои 620 во летното кино.

Народната библиотека има капацитет 160.000 книги, 1.860м^2 и 200 места во читалните. Историскиот архив има капацитет 2.500 м^2 архивска граѓа.

Табела бр. 7 Установи од културата, 1997 година

Вид на дејност	Број на вработени	Корисна површина во м^2	Парцела во ха	Старост на објектот во години	Дали објектот одговара	дали локацијата на објектот одговара
Народна библиотека	17	1.860	-	15	да	да
Дом на културата	16	3.100		15	да	да
Народна техника со аероклуб	4	880		21	да	да
Историски архив	14	1.192		17	да	да
Народен театар	26	564		67	треба реконструкција	не
Народен музеј	15	1.241			да	не
Радиостаница	4	100		38	не	не
Дом на млади	8	600		62	да	да
Кино	9	1.400		37	да	не
Работнички универзитет	12	2.060		32	објектот е за комплетна реконструкција	да
Пионерски дом	16	2.000		15	да	да
Вкупно	121	14.997				

Најголем број на објекти во кои егзистираат гореспоменатите дејности се изградени во последните дваесеттина години, така да нивната физичка состојба ги задоволува тековните потреби.

Мора да напоменеме дека последните неколку години во повеќето од овие објекти се одвиваат и работи кои се надвор од дејноста за која е изведен објектот.

Во зградата на Пионерски дом работи модна конфекција. Во објектот на библиотеката до пред извесно време егзистираше модна конфекција. Сево ова наведува на големи размислувања дека нешто не е како што треба во работењето на гореспоменатите институции.

3.5.6. Културно - историско наследство (Градителско наследство)

Штипско Ново Село преставува амбиентална целина со исклучително културно-историски вредности. Осумдесеттите години направен е детален план на овој простор од градот во кој е направена поделба на спомениците по категории,извршено е вреднување на одделни објекти и амбиентални целини и е одреден начин на кој може да се реализира нивната ревитализација. Меѓутоа во меѓувреме се реализираа неколку објекти при што не беа почитувани условите дадени од Музејот на заштита на спомениците на град Штип. Така Ново Село почна да губи од својата вредност.

Голема грешка е што се дозволи и асфалтирање на дел од ул."Никола Карев"и "Крсте Мисирков".

Во Заводот на заштита на спомениците на културата на град Штип регистрирани се вкупно 70 објекти-споменици на културата кои се ставени под заштита на законот.Тие се поделени во 3 категории:

1 категорија: -регистрирани се вкупно 41 објект од кои 18 во централната зона на градот и 23 во Штипско Ново Село(претежно народна архитектура);

2 категорија: -регистрирани се 27 објекти од народната архитектура во Штипско Ново Село;

3 категорија: -регистрирани се 2 објекта во Штипско Ново Село.

25. ОДРЕДБИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ШТИП

УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА

Чл.23

Врз основа на член 19 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Сл.Весник на СРМ" број 38/90), Министреството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија донесе Насоки за просторните стандарди и урбанистичко технички услови за потребите на инвалидизирани лица, со кои се одредуваат просторните стандарди, урбанистичко техничките услови и нормативи за спречување на создавање на архитектонско -урбанистички бариери, кои можат да го спречат или отежнат движењето на инвалидизираните лица.

Чл.24.

При реконструкцијата на објкетите, односно сообраќајниците, ако е тоа економски оправдано , да се вградат елементите на овие насоки, во смисла на изведба на рампи, обележување на стаклените површини закосување на тротоарите и сл.

ж) Општи согледувања за состојбата на животната средина

Градот Штип веројатно е еден од ретките градови во Републиката во кој смог скоро и да нема. Најголем допринос за ваквата состојба е непостоење на загадувачка индустрија и отсуство на тешка индустија а домонантниот штипски ветер кој е присутен многу често помага во проветрувањето на градот.

Општата состојба на животната средина, во споредба со состојбите од пред 10-15 год. сигурно е во полоша состојба. Ова произлегува од фактот дека сигурно е зголемен бројот на изворите на чад и гасови; зголемен е бројот на сите видови на моторни возила; зголемен е бројот на индивидуалните ложишта... Сето ова допринрсува чистотата на воздухот во рамките на потесното градско подрачје да станува се по проблематична.

Метеоролошката станица лоцирана на запад во месноста викана Каленица непосредно до концентрираната работна зона е синоптичка, т.е. ги прати само метеоролошките појави а не и состојбите со загадувањето на животната средина.

Во последните неколку години, во рамките на градското подрачје направени се доста интревенции на планот на модернизација на проширување на градската канализација. Изградени се позначајните колектори и ставени во употреба, со тоа состојбата во гртадот од овој аспект е мошне подобрена, смалени се можностите за загадување на подземните води, за загадување на водата во градскиот водоводен систем и за загадување на површинските води. Мегутоа заради непостоење на пречистителна станица, зголемениот волумен на отпадни води неконтролирано се испушта во Брегалница во западниот дел од градот, каде повеќекратно се влошени условите во поглед на загадување на околината за сметка на санација на станбените делови.

Водата за пиење, се прочистува во прочистителна станица-фабриката за чиста вода, истата постојано се контролира преку надлежните организации, во поглед на бактериолошка и хемиска чистота. Изворишта за хигиенската вода се подземни, Комуналната организација "Исар" се грижи за спазување на чистотата на изворишта од кои се прибира водата.

Градското и вонградското зеленило, кое се смета за организирано, како идругите слободни и неизградени површини, не се одржуваат на потребното ниво, така да претставуваат значителен извор на прашина: и онака оскудните јавни зелени површини постепено се подјадуваат било со поставување на привремени објекти (бараки, киосци, па дури и кафулиња) и пристапи и манипулативни површини околу нив, било со предлози за инфилтрирање на градежни објекти во зелени неизградени површини, со образложение дека соодветните содржини се комплементарни на зеленилото.

Односот на граѓаните кон зеленилото е на незадоволително ниво- на очајно низок степен. Доказ за тоа е комплетното наше окружување: улиците и другите јавни површини кои наликуваат на отворени депонии за секакви отпадоци и ѓубре а да не зборуваме за просторите околу градот надвор од урбанизираниот простор кој егзистира. Кон тоа секако допринесува и недоволното ангажирање на комуналните организации и активноста на комуналните инспектори.

18.12. Генерален опис за планираниот Сообраќаен Систем на гр. Штип до 2010 година

18.12.2. Примарна улична мрежа на град Штип по ГУП 2010 година

18.12.2.1 Градски магистрални улици 2010 година

ГРАДСКА МАГИСТРАЛА ГМ-1

Рбетот на градскиот уличен сообраќаен систем го чини градската магистрала ГМ-1 (види прилог "А"). Тоа е сегашниот коридор во продолжение на улиците "Железничка", "Гоце Делчев" и "Димитар Влахов". Започнува северозападно од градскиот центар при бифрукацијата на републичкиот магистрален пат М-5 на југ, кон Струмица како пат М-6 и на исток кон Кочани како М-5, односно на јазелот Штип-Велес-Кочани-Струмица. Минувајќи на југ од јазелот и западно од постојната железничка-товарна-патничка станица, ГМ-1 ја форсира индустриската зона и минува на левиот брег на река Брегалница. На просторот при постојната меѓумесна автобуска станица се спојува со втората по значај градска магистрала ГМ-2

формирајќи денивелирана раскрсница. Продолжувајќи на југ ГМ-1 со успон околу 6% навлегува во централното градско подрачје. Помеѓу црквата "Св. Архангел" и "Стар Конак" минува низ релативно тесен и густо изграден градски простор. Спојот со улица "Ванчо Прке" ја спојува ГМ-1 со sity-центарот. Продолжувајќи кон југ ГМ-1 оди со пад од околу 6% низ уште потесен коридор и со поголема обострана изграденост на просторот. Поминувајќи западно од црквата "Св.Никола" ГМ-1 се спојува со улицата "Маршал Тито" на десниот брег а со мост преку река Отиња и со улица "Генерал Михајло Апостолски", на левиот брег.

После црквата "Св. Никола", ГМ-1 се упатува на југозапад по јужната падина на ридот "Исар" стигнува до Ново Село и форсирајуќи ја река Отиња со кос мост, минува на левиот брег испод школото "Гоце Делчев" избива на лева обала на р. Брегалница. Заштитена со потпорен зид на левата обала (од р. Брегалница), ГМ-1 минува низ јужниот дел на Ново Село и навлегува во "Клисура" за да јужно од Градски гробишта, користејќи го коридорот на регионалниот пат Р 526 дојде до јужниот урбан кордон на град Штип, и јужно од мостот преку р. Брегалница, се спои со магистралниот пат М-6 кон Радовиш.

Главни ограничувачки фактори за брза изградба на ГМ-1 е потребата за рушење на градителското наследство на просторот од "Македонија пат" па се до влезот во "Клисура", како и изградба на нов мост-западно од сегашниот на р. Брегалница и р. Отиња.

(Делот на ГМ-1 (ул. "Гоце Делчев"-сега "Булевар Гоце Делчев" е реализиран на должина од околу 600м-од "Мал Одмор" до "Алумина"). Вкупна должина на ГМ-1 изнесува околу _____ м.

Сообраќајно значење на градската магистрала ГМ-1 во системот на примарната улична мрежа се состои во следното:

- Служи за далечинскиот иззворно-целен сообраќај-директно поврзувајќи го системот на приамрната улична мрежа и Центарот на градот Штип со магистралните патишта:

  М-5 на север и северо-запад преку Велес

  М-5 на исток со Кочани и Р. Бугарија

  М-6 на југ со Радовиш-Струмица-Неготино-Кавадарци и западниот дел на Р.Македонија и на југо-исток преку преминот Ново Село кон Р. Бугарија.

- Во внатрешниот сообраќај се наоѓа на најоптоварениот правец на "и-ц" сообраќај на позиција "дом-работа", односно на докажаите во сообарќајната студија најинтензивни магнитуди во вршните часови на оптоварување по насока градски центар-север-северо-запад.
- По ГМ-1 се одвиваат сите линии на јавниот меѓумесен сообарќај кон север-исток-запад-југ,
- Посредно учествува во дистрибуција и на тратнзитни сообраќајни текови по насока Север-Плачковица и Југ-Плачковица, како и товарен сообраќај од Автотоварниот терминал "Нико Петрол".

- Според картограмот на сообраќајното отповарување денес, и во 2010 година е најоптоварената улица од приамрната мрежа.
- Со планираните раскрсници: "Стара бензинска станица", "Алумина", "Мал Одмор" и "Ванчо Прке" таа ќе претставува главен коридор и регулатор на сообраќајните потреби на градот до 2010 година.
- Особено значајна улига ГМ-1 треба да одигра за "приближување" на патничко-товарниот железнички сообраќај кон градскиот центар на Штип. Со својата дисспозиција западно од постојнаат зграда на железничката станица и со своето високо ниво на услуга, со правилно испланирана сообраќајна технологија, ГМ-1 има услови да овозможи натамошно отстојување и развој на железопатниот сообраќај на истата локација, но со современи и атрактивни технолошки решенија на железничкиот сообраќај, како и со урбанистички осмислен станичен плоштад помеѓу ГМ-1 и постојната зграда на железничката станица во Штип.

Градска магистрална улица ГМ-2

Втора по сообраќаен значај во системот на примарната улична мрежа во град Штип, е градската магистрална улица ГМ-2.

Сегашниот коридор на постојната булеварски решена улица "Партизанска" на делот од меѓумесната автобуска станица преку раскрсницата со ул. "Брегалничка", "Дујле" до ул. "Сремски фронт" претставува дефинитивно решение до 2010. На овој дел останува неизграден денивелираниот патен јазел со недоизгарденатa ГМ-1, но и да се доизгради до северниот кордон ("Баби").

Започнувајќи на крајниот северен дел на централното градско подрачје, ГМ-2 се протега кон север и клони кон северо-исток, поврзувајќи ги Штип со регионот на планина Плачковица по регионалниот пат Р 601. Протегајќи се од меѓумесната автобуска станица до северниот урбан кордон при населбата "Баби" ова примарна улица ГМ-2 го напуштта урбаниот простор продолжувајќи по регионалниот пат Р 601 кон Плачковица. Вкупна должина на ГМ-2 изнесува околу _____м.

Сообраќајниот значај на градската магистрална улица ГМ-2 во системот на примарната улична мрежа се огледа во следното:

- Служи за директно сообраќајно поврзување на Штип со регионите на североисток кон планината "Плачковица"
- По нејзе се одвива транзитниот дел на сообраќајот по насоките:

  Север - Плачковица и обратно

  Исток - Плачковица и обратно

  Југ - Плачковица и обратно
- Посредно ги поврзува (преку планираните собирни улици) новоизградените станбени населби од североисточниот урбан простор

со законите за работа во северозападниот и просторот на централното градско подрачје.

- На нејзе се поврзуваат сите собирни улици од примарната мрежа од левиот и десниот брег на р.Брегалница како и левиот и десниот брег на р. Отиња.

(Сообраќајниот значај на магистралните улици ГМ-1 и ГМ-2 бил согледан и во постојниот концепт на примарната улична мрежа со ОУП на Штип од 1984 година, поради што, делумно се изградени и нивната дефинитивна изградба треба да продолжи во периодот кој следи до 2010 година).

Градска магистрална улица ГМ-3

За сообраќајно "оживување" на планираните функции на просторот ("Пребег" и "Мерите" на југ до "Рибнички чешми" и тој со регионалниот пат Р 526 кон Радовиш, а на североисток до спојот со магистралниот пат М-5 кон Кочани (низ планираните работни зони и тангирајќи ги планираните станбени населби) се протега, третата по важност, градска магистрална улица ГМ-3. По својата должина таа поврзува, исто така, важни улици (магистралната улица МГ-1 (кај стара бензинска пумпа) и повеќе собирни улици од десниот и левиот брег на реките Брегалница и Отиња.

Сообраќаен значај на градската магистрална улица ГМ-3 во системот на примарната улична мрежа на град Штип

- Делот од транзитниот сообраќај од север, исток и југ, индиректно, преку планираните собирни улици со артеријално значење, ги упатува кон регионот на Плачковица, без истиот да го оптоварува централното градско подарчје.
- Целиот планиран урбан простор директно го поврзува со далечинскиот изворно-целен сообраќај на северо-исток кон Р.Бугарија, на север индиректно, преку МГ-1 и М-5, а на југ, индиректно преку регионалниот пат Р 526 и магистралниот пат м-6 кон граничниот премин Ново Село за Р.Бугарија.
- Посебно место, значај и улога, оваа магистрална градска сообраќајница ќе има во реализација на новопланираните функции на овој урбан простор западно од централното градско подрачје, а на исток од постоечкиот магистрален пат М-6.

18.12.2.2. Градски собирни улици 2010 година

Градска собирна улица СУ-2

Прва според актуелниот сообраќаен тренд и голема преоптовареност по насока север-северозапад, северо-исток, посебно во "вршните часови" од внатрешните сообраќајни "пендел" тонови на позиција

"дом-работа" е градската собирна улица со ознака СУ-2. Таа се протега по коридорот на постојните улици "Брегалничка"-"Карл Маркс"-"Вардарска" започнувајќи со "Т" раскрсница (површинска-самофоризирана) со ГМ-1 кај "Мал одмор". Пружајќи се на исток таа ја премостува р. Брегалница ("Камениот мост") и во продолжение се крстосува (со површинска-"проширена"-семафоризирана раскрсница "Дујле" со градската магистрална улица ГМ-2 ("Партизанска"), потоа со "проширена" т-коса рачва се вкрстува со собирната улица "Борис Кидрич" и продолжувајќи на исток завршува на планираната раскрсница СУ-2-СУ-1-СУ "Сутјеска".

Вкупната должина на СУ-2 изнесува _____м.

Сообраќајниот значај на СУ-2 се состои во следното:

- на сите станбени улици по својата должина, на потегот "Дујле"
- до ул. "Еврејска", овозможува сообраќајни токови за внатрешен, приградски, меѓумесен и далечински сообраќај по насока исток-запад, поврзувајќи ги преку себе со градските магистрални улици ГМ-2 и ГМ-1, како и со собирната улица "Борис Кидрич".

Градска собирна улица СУ-1

Планирањето на градската собирна улица СУ-1 произлегува од неопходноста да на овој простор постои градска улица која ќе ги "поврзе" двата изградени простори на левиот и десниот брег на р. Отиња-на крајниот источен дел од централното градско подрачје.

Оваа улица започнува со раскрсница помеѓу неа и собирната улица "Ген. Михајло Апостолски" во просторот кај Полициската станица во Штип, косо премостувајќи ја р.Отиња се во ниво со собирната улица "Христијан Т.Карпош" се упатува на север кон "Бело Брдо". Минувајќи низ субстандардни објекти (со делумно рушење) и форсиран успон (околу 12-14%) се спојува со површинска раскрсница со СУ-2, СУ-Сутјеска". Во продолжение (по "Радански пат") се упатува на цеверо-исток и по постојната улица "Борис Крајгер" свртува на запад низ населбата "Сењак" каде се врстува (во ниво) со ГМ-2 ("Партизанска). Во продолжение на запад ја премостува р. Брегалница (во близина на локалитетот "Фортуна") и покрај постоечки бунари (стари), и во висина на ф-ка "Алумина" се спојува со ГМ-1. После оваа раскрсница, продолжува на запад низ населбата "Пребег", ја пресечува (раскрсница во ниво) ГМ-3 и во продолжение на погодно место, минува испод магистралниот пат М-6, (вон урбаниот простор).

Сообраќајниот значај на гардската собирна улица СУ-1 во системот на примарната улична мрежа на град Штип се состои во следното:

- Врши поврзување на соседните простори на дватаброга на реките Отиња и Брегалница.
- Создава реална можност за растоварување на строгиот центар на градот со можноста да по себе, односно по собирните улици, ги упати на север (и кон пазарот) интензивните токови на внатрешниот сообраќај на позиција "дом-работа".
- Овозможува директни врски за меѓуградски токови без оптоварување на строгиот центар, посебно кон север и кон северо-исток према МГ--1, МГ-2 и СУ-3.
- Со реализација на изградба на оваа СУ-1, ќе се почувствува значително растоварување на улиците: "Маршал Тито", "Борис Кидрич", "Иво Лола Рибар", "Славчо Стојменски", "Еврејска" и "Ген.Михаило Апостолски" и други во централното градско подрачје ("Гоце Делчев" на делот црква "Св. Никола"-"Мал Одмор")
- По оваа улица, како и по останатите магистрални и собирни улици се планирани и линиите на јавни превозни средства за јавниот автобуски сообраќај.

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Управа за заштита на културното наследство
УП Бр. 08- 371
27.04.2018 год.
Скопје

Во согласност со член 74 став 4 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија" бр.20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 39/16) директорот на Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура, по барање на Центар за развој на источен плански регион донесе :

Р Е Ш Е Н И Е

за издавање на заштитно конзерваторски услови

1. Со ова Решение се определуваат заштитно-конзерваторски услови на Центар за развој на источен плански регион за конзерваторско-реставраторски работи на средновековната црква Св. Власие, археолошки локалитет „Исар" – Штип, КП 7323/1, КО Штип 5, а изготвени од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип, акт бр. 08-150/4 од 26.04.2018 год.;

2. Мерките за конзерваторско-реставраторски работи на средновековната црква Св. Власие, археолошки локалитет „Исар" – Штип, КП 7323/1, КО Штип 5 да се извршуваат во согласност со следните заштитно конзерваторски услови:

- при изработката на конзерваторскиот проект да се предвиди максимална конзервација на ѕидовите од црквата и оградниот ѕид, со повторно президување на деловите кои се во растресита состојба
- да се предвиди минимална реставрација на ѕидните платна со максимална висина од 1.5 м. од нивото на теренот
- при проектирањето да се предвиди реставрација на подот од камени плочи во црквата
- да се презентираат дел од гробните покривни плочи кои се наоѓаат во непосредна близина на црквата
- конзерваторско-реставраторските работи да се извршат со камен и опус ист како постојната ѕидарија
- при извршувањето на работите да се употребува хидраулично врзивно средство отпорно на надворешни влијанија
- да се предвиди изработка на пристапна патека до објектот изработена од камен која ќе биде осветлена со канделабри и да се предвиди осветлување на црквата

3. Трошоците на извршувањето на заштитно-конзерваторските услови се на товар на инвеститорот.

4.Заштитно конзерваторските услови од член 1 на ова решение претставуваат основа за изработка на идеен или основен проект.

Адреса: „Павел Шатев" бр. 3; П. фах 220; 1000 Скопје, Р. Македонија; тел. 02/3289-700; факс 02/3289-777
contact@uzkn.gov.mk uzknrm@t-home.mk ordi@uzkn.gov.mk upkulnas@t-home.mk

О б р а з л о ж е н и е

До Управата за заштита на културното наследство доставено е барање од Центар за развој на источен плански регион за добивање заштитно-конзерваторски услови за конзерваторско-реставраторски работи на средновековната црква Св. Власие, археолошки локалитет „Исар" – Штип, КП 7323/1, КО Штип 5.

Кон барањето подносителот приложи:

- Имотен лист бр. 1, КО Штип 5
- Извод од катастарски план бр. 1106-462/2018 од 28.03.2018 год.
- Известување од општина Штип бр. 18-2569/1 од 26.04.2018 год.

Според член 74 од Законот за заштита на културното наследство, кога во планот нема вградено заштитно-конзерваторски основи или кога не е донесен урбанистички план, условите за изградба на објект со кој непосредно или посредно се нарушува интегритетот на заштитеното добро, задолжително содржат заштитно-конзерваторски услови.

Затоа Управата прибави мислење за заштитно-конзерваторски услови од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип, што е услов за издавање решение за заштитно-конзерваторски услови.

Со оглед на горенаведеното, Управата за заштита на културното наследство постапи согласно член 74 од Законот за заштита на културното наследство.

Правна поука: Против овој акт може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Директор,

д-р Елеонора Петрова - Митевска

изработил: Д. Цветановски
одобрил: м-р Б. Јовановска

Адреса: „Павел Шатев" бр. 3; П. фах 220; 1000 Скопје, Р. Македонија; тел. 02/3289-700; факс 02/3289-777
contact@uzkn.gov.mk uzknrm@t-home.mk ordi@uzkn.gov.mk upkulnas@t-home.mk

Јавно претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално-услужни дејности СТИПИОН 2011
Бр. 1721/18
03.04 2018 год
ШТИП

РЕШЕНИЕ

За формирање на стручен тим за изработка на Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква ,,Св. Власие,, - Археолошки локалитет Исар – Штип

1. Се формира стручен тим за изработка на Основен проект за за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква ,,Св. Власие,, - Археолошки локалитет Исар – Штип

2. Состав на тимот
- Диа Ристо Петковски – раководител на тимот, овластен конзерватор советник
- Зоран Николов, археолог
- Диа Анита Пејчиноска, овластен конзерватор
- Диа Мишева Борислава- соработник

3. Проектантсиот тим има задача:
- Да изготви проектна програма
- Да го изработи конзерваторскиот проект
- Да поведе постапка за вршење на стручна контрола на проектот и да постапи по евентуалните забелешки од истата


ЈП Стипион

Директор

Република Македонија
Министерство за култура
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ
Бр. 0801/392
06.09 2010 год.
Штип

ИЗВЕШТАЈ

од систематското археолошко истражување на археолошкиот локалитет "Исарот"- Штип, за 2010 година



НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Штип

Извадок од Извештајот од систематско истражување на археолошкиот локалитет ,,Исарот,, - Штип 2010 год. кој се однесува на црквата Св. Власие

Откопи во внатрешниот простор на Кула бр 5.

Со цел да се доистражи внатрешниот простор на кула бр.5 која ја дели акрополата на северно и јужно крило, на површина од 6 х 5 м отпочнато е со пескоп на растресита сива земја помешана со голема количина на шут (камен и малтер). Наоди: голема количина на животински коски, ситни керамички фрагменти, железни ковани клинови и релативно голема количина на јагленисано жито-веројатно просо растурено по целата површина од внатрешноста на кулата.

Со понатамошните откопи на просторот од внатрешноста на кулата до длабочина од 0,60 м ја регистриравме подната површина на објектот која се состои од бел варов малтер местимично сочуван, поставен директно врз карпестата подлога на теренот. Истовремено го регистриравме проширениот фундамент за 0,15 – 0,20 м на темелните основи на ѕидовите од кулата кои исто така лежат директно на карпестата подлога од теренот. Широчината на ѕидовите изнесува 1,60 м а со проширениот фундамент на основата од темелите и до 1,70-1,80 м.

Последните откопи изведени се под подната површина во југозападниот агол на кулата при што во карпестата подлога, во длабочина до 0,60 м. откриена е подлабока јама во која се регистрирани делови од доцноантички питоси. Во питосите најверојатно било чувано претходно откриеното јагленисано жито ? Со овие завршни активности објектот кула бр.5 е во целост истражен.

2. Локација Стара Кланица

На локацијата Стара Кланица (северозападно подградие на тврдината Исар – средновековниот град Штип) отпочнато е со сондажно истражување. Во прашње е зарамнето плато над коритото на реката Брегалница со површина од околу 100 х 50 м. На овој простор се лоцираат можните темелни остатоци на средновековната црква од XIV век, црква Св. Власие, позната во средновековните записи. На оваа локација многу години и децении наназад и покрај нашите укажувања да не се изведуваат недозволени ископи

земјиштето е многукратно разорувано и прекопувано за шумски насади и други нелегални откопи. Градежниот материјал камен и малтер од темелните остатоци на објектите разнесен е по теренот а поголемиот дел однего и однесен.

Со откопи се отпочна во средишниот дел на зарамнетото плато со поставување на надолжна сонда (сонда бр.1) со правец на простирање север – југ во должина од 35,00 и широчина од 2,00 м. На овој простор со претходни нелегални откопи местимично беа видливи темелни остатоци од ѕид на објект граден од камен и бел варов малтер. Со откопи до длабочина од 0,40 до 0,70 м регистрирана е темелната основа на континуален ѕид во должина од 32, 00 м со мал прекин од 2,00 м во неговата северна половина. Широчината на темелната основа на ѕидот изнесува 1,20 м. а неговата висина на поедини места е сочувана и до 0,40 м. Со овие ископи регистрирана е темелната основа на источниот ѕид на објектот. На 2,50 м источно од крајниот северен дел на ѕидот со плитки откопи до 0,30 м. констатирани се фрагменти од два помали питоси со зашилени дна, карактеристични за римскиот период.

Следната сонда (сонда бр. 2) поставена е на јужниот раб од платото со правец на простирање исток – запад во должина од 60,00 и широчина од 2,00 м. При овие ископи регистрирана е темелната основа на јужниот ѕид чија должина изнесувала 56,00 м а регистриран е во должина од 40,00 м. Широчината на темелната основа од ѕидот еднаква е со широчината на источниот ѕид 1,20 м.

Со поставената сонда по западниот раб на платото (сонда бр.3) регистрирани се делови од темелната основа на западниот ѕид на објектот во должина од 20,00 м. Останатиот дел од ѕидот во должина веројатно до 32,00 м недостасува.

Со изведените откопи по должината на северниот раб на платото (сонда бр.4) откриени се остатоците од североисточната партија на објектот во должина од 8,70 м која завршува со пиластри и ѕидан столбец, веројатно носач на арка од влезот во објектот, односно ограденият простор со приближна површина од 56,00 х 32,00 м. Со откопите по должината на

северниот раб на платото кон запад констатирано е отсуство на северниот ѕид од објектот. На овој простор по пат на нелегални ископи и од големата ерозија на теренот остатоците од северниот ѕид во потполност се уништени.

При разоткривањето на темелните остатоци од овој објект, кој формира голем ограден простор со димензии 56,00 х 32,00 до 37,00 м. евидентирана е релативно мала количина на фрагментирани керамички садови кои потекнуваат од различни временски периоди: предисториски период (бронзено и железно време), класичен период, рана и доцна антика и средновековниот период.

Во средишниот дел на овој ограден простор со приближна површина од 56,00 х 32,00 до 37,00 м. отпочнато е со истражување со плитки откопи, при што веќе при првиот откоп во длабочина до 0,20 м. констатирани се темелни остатоци од ѕид на сакрален објект со оријентација исток-запад. Од внатрешната страна на објектот – на мал простор, јужно покрај ѕидот, во шутот од камен и малтер, регистрирани се поголем број на фрагменти од фреско живопис. Од градежен материјал покрај камен, малтер, фраг. тули регистрирана е и поголема количина на бигор, веројатно употребен како градежен материјал за горните партии на објектот. При откопот од јужната страна на ѕидот покрај фрагментите од фреско малтер евидентирани се и делови од средновековен керамички сад – грне.

Со истражувањата на овој простор кои подолжија и во текот на месец јуни ги добивме следните податоци – резултати:

Плитките откопите изведени по северниот раб на платото на карпестата подлога регистрираа минимални малтерни остатоци од северниот ограден ѕид во должина од 7 – 8 м кои североисток кои се сепак доволни за регистрација и реконструкција на влезот од североисток. Источниот дел од конструкцијата на влезот укажува на можен вовлечен кон внатре двоен влез. Изведен е со истурени пиластри и проширен ѕидан столбец носач на влезната арка. Во конструкциката на влезот вградени се неколку добро обработени камени блокови од зеленкаст тврд камен песочник. При разоткривањето на

овој простор регистрирани се делови од камени предисторијски мелници-толчници.

Во источната половина од оградниот простор со отклон кон исток откриена е во целост основата на мал еднокорабен сакрален објект – средновековна црква градена од кршен гранитен а во помал дел и речен камен и бел варов малтер. Во темелната конструкција како сполии употребени се поголем број на добро обработени камени блокови од тврд зеленкаст камен песочник, веројатно од постар објект - антички храм ?. Во северниот ѕид на повисоко ниво регистрирани се вградени фрагменти од тули, што укажува на можноста да во конструкцијата на ѕидовите биле вградувани и редови на тули. Основата на црквата е со габарит од 11,80 х 6,90 м и внатрешен простор од 8,60 х 5,10 м. Длабочината на полукружната апсидата изнесува 1,30 м а широчината на ѕидовите 0,90 м. Влезот од запад е со широчина од 1,40 м. До источната половина од јужниот ѕид однадвор дограден е во вид на подиум додатен дел со димензии 2,70 х 1,20 м. Во западната половина на наосот на 0,50 м до северниот ѕид регистриран е ѕидан столбец со димензии 0,70 х 0,60 м и сочувана висина до 0,60 м. веројатно носач на куполата од црквата. Јужниот столбец недостасува. Куполата била изведена од камен бигор, констатиран во голема количина при разоткривањето на објектот. Темелните остатоци од ѕидовите на црквата сочувани се во висина до 0,90 м. Остатоци од подот регистрирани са само во дел од апсидалниот простор. Подот бил изведен од камени плочи поставени врз малтерна подлога.

Црквата била живописана на што укажуваат бројните фрагменти на фреско малтер пронајдени при истражувањето на внатрешниот простор на објектот. На некои од фреско фрагментите регистрирани се кириличии букви. При разоткривањето на јужниот ѕид однадвор откриен е релативно добро сочуван коринтски капител од бел ситнозрнест мермер, што укажува дека на овој поширок простор постоел антички храм. Непосредно околу црквата регистриран е дислоцирани човечки остеолошки материјал од уништени гробни конструкции и неколку керамички садови со животински

коски, ритуален чин на положување на храна за покојниците како паганска религиозен обичај, кој е делумно задржан и регистриран и во христијанскиот погребен ритуал. Источно и југоисточно од апсидата на црквата разоткриени се поголем број на средновековни гробни конструкции.

Во сондата поставена на 5,00 м североисточно од источниот ѕид на оградениот простор, во кој е лоцирана црквата, во слој од растресита сива земја регистрирани се остатоци од две гробни конструкции (гроб бр. 1 и 2) во деструктивна состојба

Гроб.бр.1 Претходно прекопан. Уништена конструкција на гроб од камени плочи. Сочуван мал дел од черепот, лева и десна надлактица и делови од потколениците. Надвор од гробот регистриран е редок примерок на една бронзена пирамидална обетка украсена со редови на преплет од тенка веројатно сребрена жица. На краевите од обетката по една алка за приврзување. Обетката е карактеристична за 10-11 век.

Гроб бр.2. Непосредно десно до гроб бр.1 регистриран е гроб бр 2. Откриен во деструктивна состојба. Од конструкцијата на гробот сочувани се само две вертикално поставени плочи. Од скелетот сочуван предниот дел од черепот. Од екстремитетите регистрирани се делови од надлактиците и двете потколеници.

Гроб.бр.3. Лоциран е на три метри североисточно од апсидата. Димензии: 1,50 х 0,40 м. Регистрирана гробна конструкција со странично вертикално поставени камени плоч без покривна конструкција. Веројатно отворан. Скелетот делумно сочуван, без наоди. Во насипот над гробот пронајдена бронзена игла од доцна бронза-рано железно време.

Гроб бр.4. Гроб на дете, лоциран до самата апсида на црквата. Покриен со три правоаголни плочи. Димензии: 1,00 х 0,50 м. Добро сочуван скелет долг 0,80 м, без наоди.

Гроб бр.5. Гроб на дете. Покриен со две тегули со должина 0,75 м и широчина од 0,35 м. Од остеолошки материјал регистрирани се делови од череп и ситни делови од ребра. Други наоди не се констатирани.

Раководител на истражувањата
Звонко Белдедовски с.р.

Јавно претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално-услужни дејности
... СТИПИОН 2011
Бр. 0302-2131
04.05.2018 год
ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Конзерваторско реставраторски работи на
Средновековна црква – Св. Власие
Археолошки локалитет Исар – Штип

1. Програмски задачи:

Изработка на Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква – Св. Власие – Штип

- При изработката на Конзерваторскиот прокет да се предвиди максимална конзервација на ѕидовите од црквата и оградниот ѕид, со повторно presидување на деловите кои се во растресита состојба
- Да се предвиди минимална реставрација на ѕидните платна со максимална висина од 1,5 метри од ниво на тренот
- При проектирањето да се предвиди реставрација на подот од камени плочи во црквата
- Да се презентираат дел од гробните покривни плочи кои се наоѓаат во непосредна близина на црквата
- Конзерваторско реставраторските работи да се извршат со камен и опус ист како постојната ѕидарија
- При извршување на работите да се употребува хидраулично врзивно средство, отпорно на надворешни влијанија
- Да се предвиди изработка на пристапна патека до објектот изработена од камен, која ќе биде осветлена со канделабри и да се предвиди осветлување на Црквата

2. Изработка на Проектот

- Проектот да се изработи во согласност со Правилникот за изработка на конзерваторски проекти
- Со Проектот да се опфати изработка на фаза архитектура и електрични инсталации

Раководител на Проектот
Диа Ристо Петковски

ЈП Стипион
д и р е к т о р

Сашко Протогеров

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТОТ

Црквата Св. Власие која е предмет предмет на конзерваторско реставраторските интервенции, е откриена е во 2010 год. од страна на стручен тим од Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип. Поради непревземени заштитни интервенции, во минатите гиодини години дојдено е до дополнителни оштетувања, особено на круната на ѕидот од црквата и оградниот ѕид од дворот.

Поради опасност од понатамошно обрушување на ѕидните платна, заштита на црквата и оградниот ѕид, се јави потребата од изработката на овој Проект.

Со извршувањето на конзерваторско реставраторските работи, црквата ќе биде доведена во фаза на презентација, и ќе биде дел од еден поголем проект кој ќе се реализира со Општина Штип, а се однесува на дореализација на пешачки патеки во подножјето на тврдината Исар во Штип.

Диа Ристо Петковски

Конзерватор советник

РИСТО ПЕТКОВСКИ
дипл.инж.арх.
АРХИТЕКТУРА
ОДОБРЕН ПРОЕКТАНТ 1845

А.1

Техничка проценка

Средновековна црква Св. Власие

Црквата е откриена со археолошки истражувања во текот на 2010 год. Градена е од обработен и полуобработен камен во варов малтер. Сочувани се по два до три реда над темелите и минимален дел од подот од камени плочи во апсидата и на прагот на влезот од црквата. Во рамките на археолошките истражувања откриен е оградиниот ѕид од дворот заедно со дел од влезната партија.

Анализа на состојбата и оштетувања

Црковен објект

Источен ѕид

Од овој ѕид се откриени и сочувани темелната партија која е изведена од речен камен и камен песочник во варов малтер. На круната од ѕидот постојат два блока од апсидата која била трапезоидна од надворешната и полукружна од внатрешната страна.

Јужниот крак од ѕидот е дерутиран и во лоша состојба. Поглемиот дел од фугите се отпаднати или во фаза на распаѓање. Северниот крак е во добра состојба со зачувани обработени камени блокови од надворешната страна.

Западен ѕид

Сочуван е во темели и дел од ѕидаријата која е изработена од камени блокови во варов малтер. При извршените археолошки истражувања откриени се камени блокови – довратници кои се сега отпаднати. На подолжната оска од овој ѕид формиран е влез на кој се забележени камени плочи од подот на црквата. И истиот разрушен со можност за негова реставрација. Јужниот крак од овој ѕид р дерутиран со оштетена круна на ѕидот исто како и фугите.

Северен ѕид

Од овој ѕид сочувана е ѕидаријата од камени блокови со кои е граден објектот од надворешна страна. Има мали оштетувања на средината од ѕидот си отпаднатa камена ѕидарија. Освен круната, ѕидот се наоѓа во добра состојба.

Јужен ѕид

Од сите ѕидни платна овој ѕид е во најлоша состојба. Отпаднати се скоро сите делови од истиот надворешната страна скоро до ниво на теренот, освен источниот крак каде е регистрирана доградба од јужната страна на ѕидот.

Ограден ѕид на дворот од црквата

Влез во дворот од црквата

Сочуван е само само северниот дел од влезот, два до три реда над теренот. Круната на ѕидот е во растресита состојба, исто како и фугите кои се во варов малтер. Од податоците кои ги има на терност можна е реставрација на влезот со пресликување на сочуваниот дел на северната страна.

Периметрални ѕидови и внатрешни ѕидови

Поголемиот дел од периметралните ѕидови се сочувани во темели, со нелоклу реда камен натеренот. Оштетувања се забележуваат по целата должина на ѕидовите на круната и фугите. Некои делови од ѕидовите се разрушени заедно со темелите, но со можност за нивна реставрација.

Помошен објект

Помошниот објект кој е прилепен на јужниот ограден ѕид граден е со камен во кал. Сочуван неколку реда над теренот и во доста руинирана состојба, поради составот на врзивното средство. Од остатоците на овој објект можна е конзервација и реставрација на истиот.


Диа Ристо Петковски




ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА


СИТУАЦИЈА
ПОСТАВКА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА "СВ. ВЛАСИЕ"
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР - ШТИП
САТЕЛИТСКА СНИМКА



Македонија со главни патишта



Штип



КО Штип 5




ИСАРО



ЦРКВА СВ.ВЛАСИЈ КП 7323/1 КО ШТИП 5

	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, "СВ ВЛАСИЕ" АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР /
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 1





ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, "СВ ВЛАСИЕ" АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП


ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

СИТУАЦИЈА
ПОСТАВКА НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
СО ВИСИНСКИ КОТИ И МЕСТОПОЛОЖБА
М=1:200

	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО	
место: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7324/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЈ	ОЗНАКА 13/2018
реализирал во тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 200
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 2







ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, "СВ ВЛАСИЕ" АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПРЕСЕЦИ
ПОСТАВКА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ ВО ДВОРНО МЕСТО
М=1:100

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО

место: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7321/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЈ	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, дипл. конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 100
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, дипл. овластен конзерватор, член Митева Борислва, дипл. соработник	ЛИСТ БР. 3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА ЦРКВА"СВ. ВЛАСИЕ" НА ИСАРО
ПОСТАВЕНОСТ НА ЦРКВАТА - СИТУАЦИЈА ОД АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
М=1:200



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП

место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА ОД АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 200
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 4
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА ЦРКВА"СВ. ВЛАСИЕ" НА ИСАРО
ПОСТАВЕНОСТ НА ЦРКВАТА - СИТУАЦИЈА ОД АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
M=1:75




	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ-ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА: 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА ОД АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА	ОЗНАКА: 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР: 1 : 75
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР.: 5
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА ЦРКВА "СВ. ВЛАСИЕ" НА ИСАРО
ОСНОВА НА ЦРКВАТА - ОД АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
M=1:75



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП

место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ОСНОВА ОД АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 75
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 6
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА "СВ. ВЛАСИЕ" АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕ ИСАР- ШТИП
ОСНОВА НА ЦРКВАТА
М=1:50





	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7322/1 КО ШТИП 5	ДАТА: 04.2018
содржина: ОСНОВА НА ЦРКВАТА	ОЗНАКА: 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР: 1 : 50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР.: 7
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-
РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА
СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ "
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА
СВ. ВЛАСИЕ АРХ. ЛОКАЛИТЕ ИСАР
ИЗГЛЕДИ НА ЦРКВАТА
М=1:50







	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7230/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ИЗГЛЕДИ НА ЦРКВАТА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тимс: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тимс: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 8
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА
СВ. ВЛАСИЕ АРХ. ЛОКАЛИТЕТ ИСАР
ИЗГЛЕДИ НА ЦРКВАТА
М=1:50





ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП

место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ИЗГЛЕДИ НА ЦРКВАТА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 9
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

ПОСТАВКА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА
СВ. ВЛАСИЕ АРХЕ. ЛОКАЛИТЕТ ИСАР
ПРЕСЕЦИ НА ЦРКВАТА 1-1 , 2-2
M=1:50



ПРЕСЕК 1-1




ПРЕСЕК 2-2

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП

место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ПРЕСЕЦИ НА ЦРКВАТА 1-1, 2-2	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 10
претходен цртеж: диа Љубица Кљонкова	



ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ" АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

АНАЛИЗИ

СИТУАЦИЈА
ПОСТАВКА НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЈ
СО ВИСИНСКИ КОТИ И МЕСТОПОЛОЖБА
М=1:200

ФАЗИ НА ГРАДБА И МАТЕРИЈАЛИ

ПРВА ФАЗА НА ГРАДБА
SИД ОД КАМЕН ВО МАЛТЕР

1. ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
2. ОГРАДЕН SИД ОД ДВОР
3. ВЛЕЗ ВО ДВОРОТ

ВРОТА ФАЗА НА ГРАДБА
SИД ОД КАМЕН ВО МАЛТЕР

4. ДОГРАДБА НА ЦРКВА

ТРЕТА ФАЗА
SИД ОД КАМЕН ВО КАЛ

5. ПОМОШЕН ОБЈЕКТ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП
ИСАРО

МЕСТО: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА: 04.2018
СОДРЖИНА: СИТУАЦИЈА НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЈ	ОЗНАКА: 13/2018
РАКОВОДИТЕЛ НА ТИМ: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР: 1 : 200
ЧЛЕНОВИ НА ТИМ: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР.: 11

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП


АНАЛИЗИ

ОСНОВА НАСРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:50

ФАЗИ НА ГРАДБА И МАТЕРИЈАЛИ

ПРВА ФАЗА НА ГРАДБА
СИД ОД КАМЕН ВО МАЛТЕР
1. ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ

ВРОТА ФАЗА НА ГРАДБА
СИД ОД КАМЕН ВО МАЛТЕР
2. ДОГРАДБА НА ЦРКВА



	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ОСНОВА НА ЦРКВАТА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 12

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП


АНАЛИЗИ


ИЗГЛЕДИ И ПРЕСЕК НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
M=1:50


ФАЗИ НА ГРАДБА И МАТЕРИЈАЛИ

ПРВА ФАЗА НА ГРАДБА
СИД ОД КАМЕН ВО МАЛТЕР
1. ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ

ВРОТА ФАЗА НА ГРАДБА
СИД ОД КАМЕН ВО МАЛТЕР
2. ДОГРАДБА НА ЦРКВА







ПРЕСЕК 2-2

	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП.7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ИЗГЛЕДИ И ПРЕСЕК НА ЦРКВАТА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 13

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



1



2

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 1. Изглед на црквата од исток 2. Изглед на црквата од запад
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



3



4

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 3. Изглед на црквата од север 4. Изглед на црквата од југ
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



5



6

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 5. Изглед на црквата снимено од запад 6. Изглед на црквата снимено од исток
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



7



8

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 7. Изглед на апсидата, снимено од ЈЗ 8. Изглед на апсидата, детал од ѕидот од обработен камен
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



9



10

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 9. Детал на апсидата, снимено од ЈИ 10. Дограден дел на кужниот ѕид
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



11



12

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 11. Влез во дворот на црквата, снимено од југ 12. Детал од влезна партија, снимено од север
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



13

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 13. Изглед на јужен периметрален ѕид од оградниот ѕид на дворот, снимено од исток
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



14

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 14 Изглед на западен периметрален ѕид од оградниот ѕид на дворот, снимено од север
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

Завод за заштита на спомениците на Културата и Музеј – Штип

КАРТОН ЗА ФОТОГРАФИЈА



14



15

Општина: Штип	Населено место: Штип	Локалитет Исар
Фото - дигитал	дата: 03.2018 год	
снимил: Ристо Петковски		Проект: Основен проект за Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква Св. Власие
обработил:	Диа Анита Пејчиноска	опис: 15. Изглед на источен ограден ѕид од дворот, снимено од ЈЗ 16. Изглед на источен ограден ѕид во дворот на црквата, снимено од исток
одговорен:	Диа Ристо Петковски раководител на тимот	

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА

Црковен објект

Основата на црквата е со димензии 11,8 х 6,9 м. со дебелина на ѕидовите од 0,9 м. На западната страна има влез со ширина од 1, 4 м. На источниот ѕид формирана е апсида со длабочина од 1, 3 м. која во темалната партија на средишниот дел е со полукружна форма, а на краевите праволиниска. Од сочуваните блокови на дел од апсидата може да се констатира дека апсидата од надворешната страна била со трапезоидна форма. За време на ископувањата во северозападниот дел откриен е столбец со димензии 0,7 х 0, 6 м. кој бил носач за куполата на црквата. Подот на црквата бил изведен од камени плочи, од кои има остатоци во апсидалниот дел и на влезот од црквата. До јужниот ѕид од надворешна страна регистрирани се остатоци од прилепена доградба со димензии 2,9 х 1,4 м. на 6,25 м. од југозападниот дел од црквата. Црквата е градена со речен камен и камен песочник во темелната партија и обработени камени блокови од зелен камен песочник во варов малтер.

Предлог за конзервација и реставрација

Да се конзервираат и реставрираат сите ѕидни платна со камен и опус како постојниот, со надѕидување до максимум 1,5 м. од ниво на теренот. Апсидалниот дел од надворешна страна како и периметралните ѕидоби на црквата да се реставрираат со обработен камен песочник. На западниот ѕид да се назначи постојниот влез, а во внатрешноста на објектот да се реставрира северозападниот столбец (носач на куполата) во висина од 0,7 м. од ниво на подот. Подот да се реставрира по целата негова површина со камени плочи од зелен камен пешчар, со пад од исток кон запад поради истекување на атмосферската вода од влезот на црквата. Доградениот прилепен дел на јужниот ѕид, да се конзервира и реставрира во помала висина за околу 40 см. од ѕидот на црквата, со јасно назначување на фугата која ја означува фазата на градба.

Ограден ѕид

Дворот на црквата е со трапезоидна форма со димензии 54,65 х 33,2 м. со дебелина на ѕидовите од 1,2 м. На североисточниот постои влез од кој е сочуван само јужниот дел, кој еграден од обработени блокови од зелен камен пешчар. Останатите делови од оградниот ѕид , се сочувани во темелите градени од речен камен и зелен камен пешчар во варов малтер.

Предлог за конзервација и реставрација

Да се конзервираат и реставрираат сите ѕидни платна со камен и опус како постојниот, со надѕидување до максимум 1,3 м. од ниво на теренот. Влезната партија да се реставрира со назначување на влезот со поголема висина до максимум од 1, 8 м., со обработени камени блокови како постојните. Деловите од ѕидот кои не постојат да се реставрираат по должина доколку има веродостојни податоци за правецот и дебелината на ѕидовите.

При изведување на работите да се запази падот на теренот, така што истиот треба да го прати и оградниот ѕид, со максимална елевација од 6,5 метри на јужниот ѕид од исток кон запад, и 2,7 м. на источниот ѕид од југ кон север.

Помошен објект

Објектот е прилепен до јужниот ограден ѕид од црквата. Во основа е со димензии 10,8 х 5,4 м. со дебелина на ѕидовите од 1,2 м. Граден е со необработен и полуобработен камен во кал, сочуван некоклу реда над теренот.

Предлог за конзервација и реставрација

Да се назначи основата на помошниот објкет со конзервација и реставрација на sидните платна, со претходно отстранување на сета sидарија поради руинираната состојба, и повторно presидување на sидовите. Висината на реставрираните делови да биде помала на 20 – 40 см. од котата на јужниот ограден sид на дворот, со јасно назначување на фугата на место на фланкирањето на sидот.

Конзерваторско реставраторските работи на сите објкети да се изведат со речен камен и зелен камен пешчар, како постојниот, во хидраулично врзивно средство отпорно на надворешни влијанија. Фугирањето да се изврши со внатрешна фуга (дресована), а објектот кој е изграден од кал, да се имитира фугата по рецептура од овластениот конзерватор кој ќе раководи со работите.

Бидејќи се работи за конзервација, реставрација и презентација на разрушени објкети, при изведување на работите се остава можност раководителот на работите по сопствено согледување, во текот на работата да ја искаже својата креативност, задржувајќи ги основните параметри дадени во Предлогот во техничката документација.

Диа Ристо Петковски



1101

290.20

288.83

290.00

290.00

291.20

290.60

291.10

291.73

292.10

292.25

ГРОБ 1

ГРОБ 2

ГРОБ 3

294.00

288.45

291.62

291.70

292.50

291.50

292.45

294.20

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ЅИДНИ ПЛАТНА


СИТУАЦИЈА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:100


- ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ГОБОВИ


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО

ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
СИТУАЦИЈА НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ	ОЗНАКА 13/2018
Раководител на проект: Ристо Петковски, дип., конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 100
Членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, дип. ликовен конзерватор, член Митева Борислва, дип, соработник	ЛИСТ БР. 14







ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ЅИДНИ ПЛАТНА

ПРЕСЕЦИ НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:100

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА. СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО

МЕСТО: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
СОДРЖИНА: ПРЕСЕЦИ НА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЈ	ОЗНАКА 13/2018
РАКОВОДИТЕЛ НА ТИМ: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 100
ЧЛЕНОВИ НА ТИМ: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 15

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА SИДНИ ПЛАТНА И ПОД

ОСНОВА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:50





	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП	
место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА-ОСНОВА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 16

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИАЈ И РЕСТАВРАЦИЈА НА SИДНИ ПЛАТНА

ИЗГЛЕДИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:50





ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП


место: ЦРКВА, "СВ.ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА-ИЗГЛЕДИ	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тимс Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тимс Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 17

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА SИДНИ ПЛАТНА

ИЗГЛЕДИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:50





ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП

место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ-ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА-ИЗГЛЕДИ	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тимс Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тимс Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 18


ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА SИДНИ ПЛАТНА И ПОД

ПРЕСЕЦИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА СВ. ВЛАСИЕ
М=1:50



ПРЕСЕК 1-1





ПРЕСЕК 2-2

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР-ШТИП

место: ЦРКВА, "СВ. ВЛАСИЕ" -АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ -ИСАР КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ПРЕДЛОГ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА-ПРЕСЕЦИ	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тимс: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 50
членови на тимс: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 19





ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА

СИТУАЦИЈА СО ПРИСТАПНА ПАТЕКА

-ОСНОВА , ПРЕСЕК И ДАТАЛИ НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП	
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ-ШТИП ИСАРО	
местo: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА НАПРИСТАПНА ПАТЕКА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, дипл.инж. конзерватор советник,	РАЗМЕР
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, дипл. инжајнер конзерватор, член Митева Борислва, дипл, соработник	ЛИСТ БР. 20

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП


ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА

СИТУАЦИЈА СО ПРИСТАПНА ПАТЕКА


ДАТАЛИ НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА



ДЕТАЛ 1 M=1:50



ДЕТАЛ 2 M=1:50




ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО

место: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ДЕТАЛ НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа,овл. конзерватор советник,	РАЗМЕР M=1:50
членови на тим: Зоран Николов, археолог, член Анита Пејчиноска, диа, овластен конзерватор, член Митева Борислва, диа, соработник	ЛИСТ БР. 21

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИ

Конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква – Св. Власие, Археолошки локалитет Исар - Штип



ТЕХ.БР 13/2018

Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член17 став 2 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр.39/12), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

на

МИЛАНЧО ДРМОВ
дипл.ел.инж.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ 0205

МИЛАНЧО ДРМОВ

Овластувањето е со важност до: 10.03.2019 год.

Број: 4.0205

Издадено на: 10.03.2014год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Блашко Димитров,
дипл.град.инж.

Содржина:

1. Општи и технички услови

1.1 Општи услови
1.2 Технички услови
1.3 Технички услови за изведба на громобранска инсталација
1.4 Нормативи,одредби и закони

2. Технички Опис

2.1 Кабловски развод
2.2 Разводни табли
2.3 Електрично осветление

3. Пресметки

3.1 Пресметка на отпорот на заземјување
3.2 Пресметка со оглед на падот на напонот
3.3 Избор на напојниот кабел

4. Предмер-претсметка

5. Графички прилози

1. Инсталации за енергетика и диспозиција на светилки - ситуација.
2. Поставување на светилки - пресек

Јавно претпријатие за одржување на улиците и патиштата и други комунално-услужни дејности
СТИПОН 2011
Бр. 0302-212/1
04.05 2018 год
ШТИП

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Електрични јакострујни инсталации
и заштитно заземјување

1. Напојувањето на објектот да се врши од постоечкиот систем за улично осветление.

2. Мерењето на потрошената електрична енергија би се вршело централно со мерна гарнитура во постоечка МРО (ТС)

3. Електро-енергетското напојување да се изведе од НН мрежа преку помошна РТ според потребите.

4. Електричните инсталации да се проектираат со проводници од типот : РР00, водени во ров во земја.

5. Да се предвиди ел. осветление со јачина и тип на светилки према намената на просторот

6. За заштита од напон на допир да се проектира класично заштитно заземјување,со употреба на стандардизирана опрема и материјали.

ЈП Стипион

Д и р е к т о р

Сашко Протугеров

1. ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

1.1. Општи услови

1. Изведувањето на работите може да започне откако ќе се добие одобрение за градење согласно условите дефинирани во "Закон за градби", сл.весник на РМ бр.130/09 и измени и дополнувања од Сл.весник на РМ бр.124/10 и бр.18/11.

2. Инсталацијата и постројката мораат така да се изведат така што во се да одговараат на овој проект и условите на производителот на опремата, како и на постоечките прописи и стандарди. Секое отстапување од проектот е дозволено само со претходна согласност со проектантот, а сите измени мораат да се внесат во градежната книга.

3. Доколку изведувачот отстапи од проектот без писмена осгласност на проектантот, во тој случај ја превзема целата одговорност и за евентуалното неправилно функционирање на постројката - инсталацијата.

4. Изведувачот е должен, доколку забележи во текот на изведувањето на работите дека е неопходно да се отстапи од проектот, да го запознае со тоа надзорниот орган, а преку него и проектантот.

5. Вградениот материјал мора да има атест според постоечките прописи.

6. Ако надлежниот орган има барање да се испита материјалот, изведувачот ќе го изврши тоа испитување во овластената институција, а трошоците, доколку материјалот одговара, ќе се наплатат посебно како вишок на работа, со тоа што рокот може договорно да се продолжи. Доколку материјалот не одговара на стандардите, во тој случај трошоците се на терет на производителот. Ако не е поинаку договорено целиот материјал предвиден за вградување мора да биде неупотребуван (нов).

7. За сите работи предвидени со овој проект изведувачот е должен да води градежна книга во која се внесуваат извршените работи по позиции и фази на градењето и градежен дневник во кој се внесуваат податоците за околностите и условите под кои се изведуваат работите.

8. Изведувачот е должен :

- *постројката да ја изработи според одобрениот проект,*
- *постројката да ја изгради согласно важечките прописи, упатства и стандарди,*
- *да ги превземе сите потребни мерки за сигурност на работникот, минувачите, сообраќајот, како и за сигурност на постројката која се гради и околните објекти.*

9. За надзор на изведување на работите, заверка на градежната книга и дневникот, како и заверката на други службени документи, инвеститорот е должен да одреди стручно лице кое воедно ќе го застапува во сите работи околу изведбата на договореното. Името на тоа лице

инвеститорот е должен написмено да му го соопшти на изведувачот на работите.

10. Изведувачот е одговорен за квалитетот на работата и вградениот материјал ако работите се изработени според одобрениот проект.

11. За помали промени во однос на усвоениот проект т.е. промени кои функционално не го менуваат или имаат незначително зголемување врз инвестицијата, доволна е само согласност на проектантите.

12. Доколку се покаже потреба за поголеми измени на проектот, во тој случај преработениот проект мора повторно да се упати на одобрување.

1.2. Технички услови

Оваа секција ги покрива инсталациите за комплетна надвошрена и внатрешна електрична енергија, советлување и против-пожарна инсталација.

А. Енергетски инсталации

1. *Овие технички услови претставуваат дел од електричните инсталации и се сметаат за обврзни за Инвеститорот.*

2. *Електричните инсталации ќе бидат направени согласно МКС нормите, кои се однесуваат на ваков тип на работра, план, пресметки и овие технички термини.*

3. *Проводникот за монофазниот и трифазниот напон мора да биде поставен во црева. Сите проводници кои му припаѓаат на едно електрично коло мора да бидат поставени во истото црево.*

4. *Цревата со метални капаци не смеаат да се користат како неутрални проводници или како проводници за заземјување.*

5. *Интерконекцијата помеѓу проводниците ќе биде изведена со конектори. Залемувањето на проводниците во електричните инсталации ќе биде избегнато.*

6. *Продолжувањето на проводниците може да биде напарвено само со конектори во разводните табли.*

7. *Да се избегнува поставување на паралелни електрични проводници со оџак, и доколку тоа не е возможно, линиите треба да бидат поставени на растојание од 20см од оџакот.*

8. *Во случај на вркстување на електричните проводници со оџакот, потребно е да се стави изолација.*

9. *Термалната изолација се поставува помеѓу електричните проводници со виок напон и цевки, во случај на паралелно*

поставување на изолирани електрични проводници со висок напон со гас, парева, термо и водоводни цевки.

10. *Накрсните и паралелните места за телефонските проводници и проводниците за струја со висок напон треба да бидат под агол од 90°. Растојанието помеѓу каблите треба да биде намалку 10см и во случај да не е возможно, се поставува изолаторски подметач со дебелина од 3мм.*

11. *Во случај на паралелно поставување на хоризонтална високонапонска инсталација, телефонска инсталација и нисконапонска електрична инсталација, во тој случај каблите за високонапонска инсталација се поставуваат 30см под плафон. Каблите за ПП заштите се поставуваат 10см под инслационите кабли за детекција на пожар. Во секој случај, телефонските кабли мора да бидат на растојание од 20см од високонапонските кабли. Разводните табли од овие кабли треба да бидат поставени спротивно едни од други под агол од 45º. Проводниците за ниска струја треба да бидат поставени во посебни црева со посебни разводни кутии со цел да бидат комплетно одделени од проводниците за висок напон.*

12. *Во случај кога инсталационите црева минуваат низ преградни зидови помеѓу влажни и суви простории, цревата треба да бидат поставени на начин да не собираат вода во нивните отвори. Цревата треба да бидат изработени од водонепропусни материјали и поставени на начин да обезбедат пад кон водените простории. Истото важи и кога поставените црева минуваат низ надворешните зидови на зградата, обезбедувајќи пад кон надвор.*

13. *Во случај кога инсталационите црева минуваат низ преградни зидови помеѓу влажни и суви простории, цевките за влажните простории мора да бидат заштитени во сувите простории со алати чија намена е за влажни простории.*

14. *Кога цевките слични на кабли без заштита (GOT or PGO) минуваат низ зид, тие мора да бидат заштитени со метлани цевки. Се препорачува да краевите на металните цевки не излегуваат надвор од зидот, меѓутоа да завршат во зид и отворите на зидот да бидат заоблени и исполнети со гипс.*

15. *Зцврстувањето на проводниците со шелни мора да биде изведено на најголемо растојание од 30см.Каблите со попречен пресек до 1,5 mm² треба да бидат на најголемо растојание од 40см. Каблите со попречен пресек над 1,5 mm² до 4mm² треба да бидат зацврестени на најголемо растојание од 30см. Кабли со попречен пресек над 4 mm² до 10 mm² треба да бидат зацврстени на растојание не поголемо од 50см.*

16. *Сите црева за кабли треба да бидат поставени во права линија, освен хоризонталните и вертикалните. Косо*

поставување може да има само во исклучителни случаеви. Во случај на хоризонтално поставување цревата мора да имаат лесен пад кон кутиите, со цел да не се собира вода во нивните отвори.

17. *Цревата треба да бидат поставени во зидовите, пред малтерисувањето, доколку зидовите се суви.*

18. *Доколку цревата се поставени во перманенто суви простории, во тој случај ќе се искористи гипс за претходно зацврстување на цревата.*

19. *Доколку цревата се поставени во простории кои не се перманентно влажни, во тој случај нема да се користи гипс, туку цемент, малтер и куки за претходно зацврстување.*

20. *Проводниците треба да бидат поставени во црева на начин да обезбедат лесно отстранување и повторно поставување без потешкотии.*

21. *Поставувањето на кутија за поврзување се врши на растојание кое не надминува 6м. Оваа кутија мора да биде поставена на начин да обезбеди лесно отстранување и повторна монтажа без потешкотии. Не смее да има повеќе од 2 чвора помеѓу две кутии.*

22. *Дозволено е да се поставуваат проводници од различни елетрични струјни кола низ иста кутија.*

23. *Прекидачите мора да бидат поставени на фазните проводници.*

24. *Прекидачите се поставени на висина од 1.5м од подот.*

25. *Во канцелариите, штекерите се поставуваат на висина од 0.3м а во другите канцеларии на висина од 1.5м од подот со заштита.*

26. *Сите приклучници треба да бидат заземјени.*

27. *Разводните табли треба да се постават така што горниот крај не треба да биде повисок од 1.8м*

28. *Сечењето на бетонот не смее да се прави без претходни консултации од страна на надзорниот орган.*

29. *Неутралниот проводнок не смее да биде заштитен со прекидач ниту пак да биде поврзан со прекинувач. Отпорот на неутралниот проводник од најоддалечените места во зградата и разводната табла не смее да биде поголема од 2Ω.*

30. *По комплетирањето на електричните инсталации, обавезно да се измери отпорноста на заштитниот проводник, со*

отстранети прекидачи, со цел да се контролира соодветната поврзаност и функцијата во исто време.

31. *При употребата на заштитен проводник, изведувачот како заштитна мерка треба да обрни внимание при поврзувањето на заштитниот проводник на секое место.*

32. *Бојата на заштитниот проводник мора да биде иста во целата инсталација, односно во жолто-зелена боја и кога е поставена или поделена мора да биде обвиткана околу шрафот со кука или прстен и потоа да се заврсти добро.*

33. *Покрај контролата на заштитниот проводник, обврзно е да се исконтролира соодветната функција на сите конекции со Ohm метар од страна нанадзорниот орган.*

34. *Изведувачот треба да биде професионална компанија и да биде овластена за изведба на ваков вид на инсталации.*

35. *Изведувачот треба да ги обезбеди сите потребни сертификати и атести како и мерења од страна на овластен орган по комплетирањето на работата.*

36. *Изведувачот е должен да го проучи проектот пред отпочнување со работа. Во случај да постојат некои нејаснотии, тој треба да побара објаснување од страна на проектантот.*

37. *Електричните инсталации од разводната табла до потрошувачот може да се направи кога е познато точното место за конекција.*

38. *Не се дозволуваат никакви промени во проектот без претходно одобрување дадено од страна на проектантот и надзорниот орган. Доколку постои потреба од поголема промена, таа ќе се направи само по дадена дозвола од страна на ревидентската комисија од која е и одобрен проектот.*

39. *При изведбата на електричните инсталации, изведувачот треба да ги следи МКС стандардите кои се однесуваат на ваков тип на работра, план, пресметки и технички услови.*

40. *Инсталациите можат да бидат ставени во фунција веднаш по добивање на потврда од комсијата дека истото е изведено согласно проектот и МКС норми за таков тип на објекти.*

B. Нисконапонски инсталации

1. *Овие технички услови претставуваат составен дел од проектот за изведба на ниско струјни инсталации и тие се обврзни за Инвеститорот.*
2. *Нискострујните инсталации треба да бидат изведени согласно МКС стандарди кои се однесуваат на вакви згради, план, пресметки и овие технички услови.*
3. *Проводниците мора да бидат ставени во цревa. Сите проводници кои припаѓаат на едно елетрично струјно коло мора да бидат ставени во едно црево.*
4. *Цревата со метални капаци не смеаат да се користат како неутрални проводници или како проводници за заземјување.*
5. *Интерконекцијата помеѓу проводниците ќе биде изведена со конектори. Залемувањето на проводниците во електричните инсталации ќе биде избегнато.*
6. *Интерконекција или продолжување на проводници може да се направи само во разводни кутии и се забранува ставање во цревa.*
7. *Паралелно поставување на елетрични кабли со оџак треба да се избегнува и доколку тоа е невозможно, каблите треба да бидат поставени на растојание од 20цм од оџакот.*
8. *Накрсните и паралелните места за телефонските проводници и проводниците за струја со висок напон треба да бидат под агол од 90°. Растојанието помеѓу каблите треба да биде намалку 10цм и во случај да не е возможно, се поставува изолаторски подметач со дебелина од 3мм.*
9. *Во случај на вркстувањето на електричните проводници со оџакот, потребно е да се стави изолација.*
10. *Во случај на паралелно поставување на хоризонтална високонапонска инсталација, телефонска инсталација и ниско напонска електрична инсталација, во тој случај каблите за високонапонска инсталација се поставуваат 30цм под плафон. Каблите за ПП заштите се поставуваат 10цм под инслационите кабли за детекција на пожар. Во секој случај, телефонските кабли мора да бидат на растојание од 20ст од*

високонапонските кабли. Разводните табли од овие кабли треба да бидат поставени спротивно едни од други под агол од 45°. Проводниците за ниска струја треба да бидат поставени во посебни цревa со посебни разводни кутии со цел да бидат комплетно одделени од проводниците за висок напон.

11. *Во случај кога инсталационите цревa минуваат низ преградни зидови помеѓу влажни и суви простории, цевките за влажните простории мора да бидат заштитени во сувите простории со алати чија намена е за влажни простории*
12. *Кога каблите минуваат низ зид, треба да бидат заштите со метални цевки.*
13. *Сите цревa за кабли треба да бидат поставени во права линија, освен хоризонталните и вертикалните. Косо поставување може да има само во исклучителни случаеви. Во случај на хоризонтално поставување цревата мора да имаат лесен пад кон кутиите, со цел да не се чува кондезираната вода.*
14. *Цревата треба да бидат поставени во зидовите, пред малтерисувањето, доколку зидовите се суви.*
15. *Доколку цревата се поставени во простории кои не се перманентно влажни, во тој случај нема да се користи гипс, туку цемент, малтер и куки за претходно зацврстување.*
16. *Поставувањето на кутија за поврзување се врши на растојание кое не надминува 6м. Оваа кутија мора да биде поставена на начин да обезбеди лесно отстранување и повторна монтажа без потешкотии. Не смее да има повеќе од 2 чвора помеѓу две кутии.*
17. *Дозволено е да се поставуваат проводници од различни елетрични струјни кола низ иста кутија.*
18. *Сечењето на бетонот не смее да се прави без претходни консултации од страна на надзорниот орган.*
19. *По комплетирањето на електричните инсталации и пред пуштање во функција, обврзно е дасе измери отпорноста на заземјување. Доколку отпорноста на заземјување е поголема од 2Ω, потребно е да се превземат дополнителни мерки.*
20. *Изведувачот треба да биде професионална компанија и да биде овластена за изведба на ваков вид на инсталации.*

21. *Компанијата за инсталации треба да ги обезбеди сите потребни сертификати и атести како и мерења од страна на овластен орган по комплетирањето на работата.*
22. *Компанијата за инсталации е должна да го проучи проектот пред отпочнување со работа. Во случај да постојат некои нејаснотии, тој треба да побара објаснување од страна на проектантот.*
23. *При изведбата на електричните инсталации, Компанијата за инсталации треба да ги следи МКС стандардите кои се однесуваат на ваков тип на работра, план, пресметки и технички услови.*
24. *Не се дозволуваат никакви промени во проектот без претходно одобрување дадено од страна на проектантот .*
25. *Техничкото примопредавање на инсталациите ќе се реализира откако ќе се установи дела инсталациите се направени согласно проектот и се во согласност со МКС стандардите.*

1.3.Технички услови за изведба на громобранска инсталација

1. *Громобранот треба да биде таков да при атмосферско празнење не дојде до прескок на искрата, а со тоа ги загрози луѓето и предметите што се наоѓаат во непосредна близина.*
2. *Громобранската инсталација треба да биде отпорна на механички и хемиски влијанија. За отстранување на штетните појави од корозија треба да се употреби поцинкуван материјал. Надземните водови по правило треба да се од полн материјал, а подземните обавезно да се од полн материјал.*
3. *Фаќалките на кровните конструкции да се постават на 15см од покривот, а на бетонските рамни покриви може да се поставуваат непосредно.*
4. *Прифатните водови на косите водови да се водат по рабовите на покривите што се протегаат до олуците.*
5. *Прифатните водови на рамните покриви каде е предвидено одење мораат да се заштитат од механичко оштетување.*
6. *Одводните водови да се постават така да овозможат најкуса врска со заземјувачот, и тоа по можност вертикално без промена на правецот.*
7. *Одводните водови треба да се водат подалеку од прозорци и врати, електрични инсталации и метални маси на објектот, што не се поврзани со громобранската инсталација*
8. *Ако зградата е поширока од 20м, потребни се најмлку 4 одвода. Ако зградата е подолга од 20м, треба за секои започнати 20м да се додаде уште по еден одвод од двете страни ако зградата е поширока од 12м, односно само од едната страна и тоа*

наизменично ако зградата е широка до 12м. Ако зградата е поширока од 20м, за секој започнати 20м ширина треба да се додаде по еден одвод.

9. *Како одводни водови можат да послужат покрај специјално поставените водови, метални маси на објектот што создаваат добро проводна целина.*
10. *Металните делови на зградата треба да се поврзат за прифатните водови или одводите во правец кон долу, а по потреба и хоризонтално.*
10. *Места на кои се прицврстуваат држачи за кровната конструкција треба да се добро изработени и затворени за да се спречи протекување на вода низ покривот.*
11. *Сите проводници на покривот треба да се поставени така да се помалку изложени на оштетувањепри поправка покривот, лизгање на снег и друго.*
12. *Таму каде што се одводните проводници изложени на механичко оштетување, треба да се заштитат со железен "L" профил, или по должина пресечена цевка.*
13. *На секој одвод на висина 1,70м да се постави кутија за мерен спој.*
14. *Споевите треба да се изведени така да претставуваат солидна галванска врска и мораат да издржат десет пати поголема тежина од тежината на водот. Споевите треба да се прават на лесно пристапни места.*
15. *Споевите да се вршат со заварување, или со приклучоци долги најмалку 5см. Водовите од лентата да се спојат на должина од 10см преклопно, со најмалку две завртки.*
16. *Сите составни делови мораат да бидат од ист материјал.*
17. *Длабочината на полагање на заземјувачот не смее да биде помала од 0,5м, но се препорачува да изнесува 0,8м.*
18. *Плочите на заземјувачот треба да бидат од бакар или од ист материјал како и прифатните водови. Минималната дебелина на плочата не смее да изнесува помалку од 2мм за бакар, односно 3мм за поцинковани плочи, површината на бакар да биде најмалку 0,5м^2, а за поцинкована плоча 1м^2. Цевастите заземјувачи да се долги 4м.*
19. *Полагање на заземјувачот да се предвиди на длабочина од излегување на влажен слој од земја.*
20. *Растојанието на заземјувачот од подземните електрични водови може да изнесува најмалку 3м, а вкрстувањето да биде под прав агол. Ако тоа не е можно, тогаш заземјувачите се изолираат со заштитна цевка од непроводлив материјал.*
21. *Ако овие или некои други прописи тоа не го забрануваат, треба заземјувачот на громобранот да се поврзе со сите метални маси во земја кои се оддалечени помалку од 3м, а по можност и до 20м.*
22. *Како заземјувач во земја може да служат и метални конструкции, метална водоводна мрежа, а во одредени случаи и армирано бетонски темели на зградите.*
23. *Положената водоводна мрежа во земјакоја е од метални цевки може да послужи како заземјуваж најмногу за два одвода во објектот.*

24. *Ако водоводната мрежа служи како заземјувач, мора да се извести за тоа организацијата на водовод на која и припаѓа водоводната мрежа.*
25. *По изведувањето на громобранската инсталација да се изврши проверка дали отпорот на заземјувањето одговара на прописите, т.е. да е помало од 20 Ω.*
26. *За секое отстапување од овие услови, планови и пресметки треба да се бара согласност од надзорниот орган или проектантот. По завршувањето, инсталацијата треба комисиски да се прими, да се измери отпорноста и од горе наведеното да се состави записник.*

1.4. Нормативи,одредби и закони

- Правилник за заштита на објекти од атмосферски празнења СВ РМ 101/2000.

- МКС Н.Б4.801:2000
- МКС Н.Б4.803:2000
- МКС Н.Б4.804:2000
- МКС Н.Б4.810:2000

Нормативни одредби и стандарди за:

- *Разделни кутии и опрема IEC60898, IEC/EN 60204-1, EN 61643-11, IEC 61036, IEC 60898, VDE0636-21/IEC 60269-1,2 and 2-1, EN 60269-1,2 IEC 60269-1,2 and 2-1, VDE 0636-21, VDE 0636-22, IEC публикација 292-1, 292-2, 337-1 and 408, IEC 61095, EN 60695-2-11 IEC 60669-2 – 2, регулатива IEC 947-7-2, IEC 685-2-2, IEC 685-1, IEC 695-2-1, EN 50022*
- *Енергетски кабли DIN VDE 0276-603 (HD 603.1) тип 3G-2; DIN VDE: 0250/204; DIN VDE: 0281-3 (HD 21.3)*
- *Нисконапонски кабли ITU G652-D, IEC60793-2-50 тип B1.3, DIN VDE 0888 PART3, IEC 60794-1-2, IEC 332-3C, IEC 60332-1*
- *Грејни кабли директива 85/374/CEE, стандард: IEC 800/DEMKO/CE,*
- *Метални цевки и опрема IEC 60754-1, EN 50086, IEC 61386-21, IEC 60423 , IEC 60614*
- *Пластични PVC цевки EN 50086-2-2, IEC 61386-2*
- *Дистрибутивни канали за осветлување CEI EN 60439-1/2, EN 10142, CEI EN 60529*
- *Носачи на кабли NF/EN/ISO 14-61, EN 10111, CEI 7.6, CEI 64.8, CEI 23.31*
- *Подни дистрибутивни канали EN 10142, DIN 18560, DIN VDE 0634 Part 1 & Part 2*
- *Препораки за осветление според JKO DIN 5035-7, директиви на европската унија, 94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (EMC) + 92/31/EEC + 93/68/EEC, 73/23/EEC (LVD) + 93/68/EEC.правилник на европската унија: EN 50014експлозивни средини, EN 50018 огноотпорни ормари, EN 50281-1-1, запалива прашина EN 60928 - безбедност EN 60929- перформанси EN 55015, намалување на радио пречки EN 61000-3.2 – хармоници, EN 61547- EMC отпори.*

- *Прекинувачи, приклучници, држачи, пластични парапетни канали и други употребени материјали 60669-1, IEC 60695-2-11, IEC 60670,*

- *Противпожарни инсталации EN54, EN 74*

- *Заземјување IEC 60364 (MKS N.B2.741), IEC 479-1, IEC 60364*

- *Одводници MKS N.B4.801, MKS N.B4.803, MKS N.B4.804, MKS N.B4.810*
- *Дизел агрегати BS 5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, VDE 0530, NEMA MG-1.22*

- *Системи за непрекинато напојување -IEC 38, 68, 76, 146, 204-1, 364, 439-2, 529, 950, VDE 0510, EN 50091-1*

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС

За електрични инсталации за :
„ ПЕШАЧКА ПАТЕКА - ИСАР "
ОПШТИНА - ШТИП

Задача на проектот

Со овој проект се предвидува изработка на електрични инсталации за партерно осветление во новоизградениот објект "ПЕШАЧКА ПАТЕКА - ИСАР" - Општина Штип .

Проектот е работен врз база на архитектонско градежните основи, како и од добиената проектна задача од инвеститорот.

Електричните инсталации се проектирани во склад со правилникот за технички мерки и технички прописи за ваков вид на објекти.

2.1.Кабловски развод

Напојувањето на објектот со електрична енергија ке се врши од разводна табла RT-1 т.н. Енергетски Дистрибутивен Блок, предвиден за надворешна монтажа со IP54 на посебно изградена бетонска основа сместен во непосредна близина на постоечката пешачка патека кај спојот со новата пешачка патека.

Како главно напојување на Детското игралиште се предвидува кабел PP00 4x6mm^2 од најблиското приклучно место до разводна табла RT-1, положен во предходно ископан ров. Бидејќи објектот ке биде приклучен на постоечката инсталација ,односно систем за улично осветление, мерењето на потрошената електрична енергија ке се врши во постоечка ТС каде се врши мерењето на постоечкото улично осветление во склад со стандардите на EVN - Македонија. ,

Од извршените пресметки за струјни оптеретувања и падови на напон,а према изведената максимална едновремена моќност на објектот и должината на напојниот вод е пресметан кабел PP00 4x6mm^2.

Од RT-1, до секоја светилка е предвидена FeZn 25x3mm трака како заштитно заземјување односно шина за изедначување на потенцијалот.

2.2.Разводни табли

Разводот на електричната енергија во објектот се врши преку разводната табла RT-1, како главна разводна табла изработена од двапати декапиран лим,антикорозивно заштитена и офарбана за надворешна монтажа опремена со брава и клуч. Разводната табла ке биде поставена така да има лесен пристап до неа и до опремата вградена во неа.

Секоја разводна табла мора да има трајно читлива еднополна шема на разводот која мора да биде во склад со вистинската состојба и да ги содржи потребните податоци.

За заштита на струјните кругови од куса врска и преоптпварување кои ги напојува разводната табла RT-1, предвидени се автоматски осигурувачи со соодветна вредност во зависност од струјата на оптоварување на секој од струјните кругови.

Целокупната електрична опрема што треба да се вгради во разводните табли е видно назначена во еднополните шеми,предмерот и пресметката.

Во разводната табла треба да се остави доволно простор за евентуални проширувања.

2.3. Електрично осветление

Електричното осветление е решено врз основа на фотометриската пресметка ,а изборот на светилките и нивниот број е одреден така да се добие просечна осветленост на просторот према препораките за осветление на ваков вид на објекти.

За подобра прегледност на целосната светлосна јачина во секоја просторија посебно,се дава табеларен преглед на светлосните пресметки.Овде е даден и типот на светилките како и бројот и снагата на светилките.

За општо осветление на детското игралиште и пристапните пешачки патеки се предвидени улични светилки тип: SX-LED236,2x36W со две лири со степен на заштита IP54,опремени со LED сијалици со грло E27 и моќност од 36W , и поединечен осигурач за секоја светилка.

Светилката е изработена од алуминиум со опална или бистра стакло фибер декоративна капа односно сенило, поставена на метален столб со висина заедно со светилката од h = 3m.

Како дополнително осветлување на објектот се предвидени LED рефлектори со моќност од 100W, поставени на четири метални столба со h=3m, по два рефлектора на секој столб. Диспозицијата на столбовите е прикажана во графичкиот дел на проектот.

За поставување на светилките на терен потребно е претходно да се направат бетонски фундаменти со димензии 60x60x60 cm ,во кои при бетонитањето се вградуваат метални анкер плочи за прицврстување на столбовите.При бетонирање на фундаментите од надворечниот дел до центарот на анкер плочите се поставуваат ребрасти црева Ф22мм на двете страни за протнување на влезниот односно излезниот приклучен кабел.

При полагање на напојниот кабел во предходно ископаниот ров се полага и трака FeZn 25x3mm , како заштитно заземјување и истото се поврзува со постоечкото заштитно заземјување односно со РТ-1.

Во истиот ров се полага и предупредувачка лента "ВНИМАНИЕ ЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ".

3.Пресметки

3 1Пресметка на отпорот на за земјување

При пресметка на отпорот на заземувањето ќе го земеме предвид само отпорот на распростирањето .

Поради специфичноста на теренот и условите за работа, како заземјувач ќе употребиме тракаст заземјувач.

Специфичниот отпор на земјиштето според составот на земјиштето се претпоставува дека изнесува 100 Ω/м.

$$Rt = \frac{5 * r}{l} = \frac{5 * 100}{200} = 2.5.\Omega...$$

- r - *специфичен отпор и изнесува 100Ω*
- R - *отпор на распростирање*
- l - *должина на заземјувачот*

Заради неизвесни карактеристики на земјиштето, потребно е откако ќе се постави заземјувачот, истото да се измери, па доколку не е помало од 5 Ω, да се дограде со заземјувач со сонди.

3 2Проверка со оглед на падот на напонот

Проверка на падот на напонот на напојните кабли за светилките

Проверка на пресекот на проводникот со оглед на падот на напонот може да се изврши според равенката:

$$u\% = 100 * \rho \frac{\Sigma(l * P)}{SU^2}$$

каде е:

ρ(смм²/м) - специфичен електричен отпор на бакарот

L (м) - должина на проводникот

P (W) - моќност која ја пренесува водот

U (V) - фазен напон на мрежата

S (mm²) - напречен пресек на проводникот

Според постоечката состојба, падот на напонот за напојниот кабел од RT-1 до последната светилка е:

$$u_{\%} = 100 * 0.0174 \frac{200 * 1120}{6 * 380^2} = 0,45\%$$

Бидејќи вредноста на падот на напонот е помала од 3%, значи усвоениот напречен пресек во целост ги задоволува потребите за напојување со електрична енергија.

Избор на пресекот на проводникот од НН мрежа до RT-1, а со оглед на вкупната ангажирана моќност

$$I = k\,\frac{P}{\sqrt{3}U} = 1.0\,\frac{1120}{1.73 * 380} = 1.7A$$


к - коефициент на истовременост

Според добиената струја и соодветно дозволениот пад на напон за ваков вид на уреди, а земајќи во предвид евентуално прошируваање на оптоварувањето во објектот, избираме доводен кабел со пресек S=6mm^2.

Изработил:
М-р.М.Дрмов д.е.и

МИЛАНЧО ДРМОВ
дипл.ел.инж.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ
0205

ОСНОВА М=1:200



ПРЕСЕК М=1:300

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ЕЛЕКТО ИСТАЛАЦИЈА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА


СИТУАЦИЈА НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА
М=1:200/300

	ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ " СТИПИОН " - ШТИП
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО	
местоположба: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА: 04.2018
содржина: СИТУАЦИЈА ЕЛЕКТРИКА	ОЗНАКА: 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, дипл. конзерватор советник,	РАЗМЕР: 1 : 200/300
членови на тим: М-р Миланчо Дрмов , дипл. електро инжинер проектант на електрични инсталации	ЛИСТ БР.: 1

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА," СВ ВЛАСИЕ " АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР -ШТИП

ЕЛЕКТО ИСТАЛАЦИЈА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА

ДЕТАЛНА НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА
М=1:25



ДЕТАЛ М=1: 25

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
" СТИПИОН " - ШТИП

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП ИСАРО

место: ЦРКВА, СВ ВЛАСИЕ -ШТИП, ИСАРО КП 7323/1 КО ШТИП 5	ДАТА 04.2018
содржина: ДЕТАЛ НА СКАЛИ - ЕЛЕКТРИКА	ОЗНАКА 13/2018
раководител на тим: Ристо Петковски, диа, конзерватор советник,	РАЗМЕР 1 : 25
членови на тим: М-р Миланчо Дрмов , дипл. електо инжинер проектант на електрициии исталации	ЛИСТ БР. 2

Динамика на реализација

Поради недостапност на теренот и одвивање на работите во отежнати услови, во смислол немање приклучок за електрична енергија и вода, рокот за изведување на работите се е предвиден 120 работни дена.

Република Македонија
Национална установа
Завод за заштита на споменици
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ
Бр. 08-150/8
10.05. 2018 год.
Штип

ИЗВЕШТАЈ

Од извршена стручна контрола на Основен проект
за конзерваторско реставраторски работи на
Средновековна црква - Св.Власие
археолошки локалитет Исар - Штип

Врз основа на Решението бр. 08-150/7 од 07.05.2018 година издадено од Н.У. Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип, е формирана комисија за вршење стручна контрола на Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква - Св.Власие, археолошки локалитет Исар - Штип
во состав:

1. диа. Љубица Кљонкова, конзерватор советник
2. Кира Петковска, конзерватор советник,
3. Зоран Георгиевски, виш конзерватор,
4. деи. Златко Шумански, ревизија на електротехничка инсталација

Во согласност со чл. 86, став 2, член 1 од Законот за заштита на културното наследство, комисијата го разгледа доставениот Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква - Св.Власие, археолошки локалитет Исар - Штип.

Проектот со технички број 13/2018 е изработен од Јавно претпријатие „Стипион 2011„ Штип. (Заведен под бр. 0302-172/2 од 07. 05. 2018).

Во прилог на проектот е доставен и Генерален заклучок за извршена ревизија на Основен проект за електротехнички инсталации за објект:„Пешачка патека - Исар„ како дел на самиот проект.

Комисијата го констатира следното:

Проектот е со следната содржина:

ОПШТ ДЕЛ

1. Докази за конзерваторско проектирање
   1.1 Акт за регистрација на правното лица
   1.2 Акт за овластување на конзерваторско проектирање
   (Решение за преизбор во стручно звање)

2. Други акти и решенија
   2.1 Акт за прогласување споменик на културата
   Потврда за новоформирана КП
   2.2 Имотен лист
   2.3 Извод од катастарски план
   2.4 Извод од урбанистички план
   2.5 Решение за издавање на заштитно конзерваторски услови
   2.6 Решение за формирање на стручен тим за изработка на Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на средновековна црква Св.Власие во Штип

3. Резултати од археолошките истражувања
   3.1 Извештај од археолошки истражувања

4. Проектна програма

5. Образложение на Проектот

ПОСЕБЕН ДЕЛ

6. Проект на постојна ссостојба
   6.1 Техничка проценка
   6.2 Техничка документација

   Постојна состојба
   - Ситуација, сателитска снимка
   - Ситуација на средновековната црква, 1: 200
   - Ситуација на средновековната црква во дворно место, 1: 100
   - Ситуација од археолошки истражувања, основа 1: 200
   - Ситуација од археолошки истражувања, основа, некропола 1: 75
   - Ситуација од археолошки истражувања, основа, котирање 1: 75
   - Основа на црквата Св.Власие 1: 50
   - Изгледи на црквата 1: 50
   - Изгледи на црквата 1: 50
   - Пресеци 1-1, 2-2 1: 50

   Анализи
   - Ситуација на црквата 1: 200
   - Основа на црквата, фази на градба и материјали 1: 50
   - Изгледи и пресек на црквата, фази на градба и материјали 1: 50

6.3 Фотодокументација

7. Проект за заштитна интервенција
   7.1 Технички опис

   7.1 Предмер и пресметка
   7.2 Техничка документација
   - Ситуација, основа, предлог за конзервација и реставрација на sидни платна 1: 100
   - Пресеци, предлог за конзервација и реставрација на sидни платна 1: 100
   - Изгледи, предлог за конзервација и реставрација на sидни платна 1: 50
   - Изгледи, предлог за конзервација и реставрација на sидни платна 1: 50
   - Пресеци, предлог за конзервација и реставрација на sидни платна 1: 50

   Предлог за изградба на пристапна патека
   - Основа, пресек и детали на пристапната патека
   - Ситуација со пристапна патека 1: 50

8. Проект за електрични инсталации
   Овластување А
   Проектна задача
   Општи и технички услови
   Технички опис
   Пресметки
   Предмер и пресметка
   Графички прилози: ситуација 1: 200/300
   детал 1: 25

9. Динамика на реализација

По детално разгледување на проектот, Комисијата констатира дека Проектот е комплетен, изработен според техничките прописи, според Правилникот за изработка на конзерваторски проекти, ги задоволува основните правила на зачувување на автентичноста на објектот.

Заклучок:

Комисијата го прифаќа: Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква - Св.Власие, археолошки локалитет Исар - Штип

Во прилог:
Генерален заклучок за извршена ревизија на основен проект за електротехнички инсталации

Комисија:

1. диа. Љубица Кљонкова , конзерватор советник
2. Кира Петковска, конзерватор советник,
3. Зоран Георгиевски, виш конзерватор,
4. деи. Златко Шумански

ГЕНЕРАЛЕН ЗАКЛУЧОК ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА

По извршената ревизија на **ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ за објект: „ПЕШАЧКА ПАТЕКА - ИСАР“ -ОПШТИНА ШТИП,** изработен од мр дипл ел инж **Дрмов Миланчо** се донесува

СЛЕДНИОТ ЗАКЛУЧОК

Техничката документација за **ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ за објект: „ПЕШАЧКА ПАТЕКА - ИСАР“ -ОПШТИНА ШТИП** е изработен согласно постоечките правилници за проектирање. На Инвеститорот му се препоррачува ДА ГО ПРИФАТИ проектот во форма во која е доставен на Ревизија.

ЗЛАТКО ШУМАНСКИ
дипл.ел.инж.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
РЕВИДЕНТ 0245
А.4.

Ревидент:

.....

Златко Шумански дипл. ел. инж

Ш т и п
Мај 2018 год

08-150/9
10.05.2018 год.
Штип

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ -ШТИП, МАКЕДОНИЈА
INSTITUTE FOR PRESERVING CULTURAL MONUMENTS AND MUSEUM STIP, MACEDONIA
тел. ++ 389 32 392044, факс 385369, галерија Безистен 385383
e-mail zavodimuzejstip@mt.net.mk

Врз основа член 13 став 2 точка 16 од Статутот на Националната установа-Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Штип директорот донесува

Р Е Ш Е Н И Е

Член 1

Се одобрува за споведување Основниот проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква – Св Власие археолошки локалитет Исар Штип.

Член.2

Врз основа на добиеното решение за заштитно конзерваторски услови од Управата за заштита на културното наследство Уп бр. 08-371 од 27.04.2018, доставениот комплетен Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на Средновековна црква – Св Власие археолошки локалитет Исар Штип, и извршената стручна контрола за истиот, се одобрува центарот за развој на Источно планскиот регион да аплицира во проектот "Културен мост низ вековите- Cultural Bridge through the centuries"

Член 3

Проектот има за цел подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот преку заеднички напори за заштита и одржливо управување на природното и културното наследство.

Член 4

Програмата е финансирана од Инструментот за предпристапна помош.

Национална установа
Завод за заштита на спомениците на
Културата и музеј – Штип
В.д.директор
М-р Митко Штерјов

(archive seal of the Institute for preserving cultural monuments and Museum)
Ref. Num. 08-150/8
10.05.2018
Stip

REPORT

On completed expert control of the basic project for conservation and restoration work of the middle-aged church St. Vlasie, archaeological site Isar - Stip

Based upon the Resolution num. 08-150/7 on 07.05.2018 issued by the National Institution – Institute for preserving cultural monuments and Museum – Stip, a commission was formed to complete expert control of the basic project for conservation and restoration work of the middle-aged church St. Vlasie, archaeological site Isar – Stip
in composition:

1. Graduated engineer architect Ljubica Kljonkova, conservation advisor
2. Kira Petkovska, conservation advisor
3. Zoran Georgievski, senior conservator
4. Graduated engineer architect Zlatko Shumanski, revision of electro-technical installation

According to Article 86 Paragraph 2, and Article 1 of the Law on cultural heritage protection, the commission inspected the submitted basic project for conservation and restoration work of the middle-aged church St. Vlasie, archaeological site Isar – Stip.

The project, tech. num. 13/2018, is developed by the Public enterprise Stipion 2011 Stip (registered under num. 0302-172/2 on 07.05.2018).

As addendum to the project, General conclusion of the completed revision on the electro-technical installation of the basic project "Sidewalk - Isar" was submitted.

The commission has agreed upon the following:

The project has the following table of contents:

GENERAL

1. Evidence of conservation projecting
   1.1. Legal entity registration act
   1.2. Conservation projecting authorization act
   (resolution for re-election to an expert title)

2. Other acts and resolutions
   2.1. Cultural monument proclamation act
   (confirmation on newly-established KP)
   2.2. Property sheet
   2.3. Cadastre map excerpt
   2.4. Urban plan excerpt
   2.5. Resolution of conservation and protection conditions
   2.6. Resolution for formation of expert team to develop basic project for conservation and restoration wok of the middle-aged church St. Vlasie in Stip

3. Archaeological examination results
   3.1. Report of archaeological examination

4. Project program

5. Project rationale

SPECIFIC PART

6. Existing conditions project
   6.1. Technical assessment
   6.2. Technical documentation

   Existing condition:
   - Situation, satellite image
   - Situation of the middle-aged church, 1:200
   - Situation of middle-aged church in yard, 1:100
   - Situation of archaeological examination, foundation, 1:200
   - Situation of archaeological examination, foundation, necropolis, 1:75
   - Situation of archaeological examination, foundation, elevations, 1:75
   - Foundations of the St. Vlasie church 1:50
   - Church outlook 1:50
   - Church outlook 1:50
   - Sections 1-1, 2-2, 1:50

   Analysis:
   - Church situation 1:200
   - Church foundation, building phases and materials 1:50
   - Church outlook and sections, building phases and materials 1:50

   6.3. Photos

7. Protection measures project
   7.1. Technical description
   7.2. Bill of quantities
   7.3. Technical documentation
      - Situation, foundation, conservation and restoration suggestion of wall surfaces 1:100
      - Sections, conservation and restoration suggestion of wall surfaces 1:50
      - Sections, conservation and restoration suggestion of wall surfaces 1:50
      - Sections, conservation and restoration suggestion of wall surfaces 1:50

      Access road construction suggestion:
      - Foundations, sections and access path details
      - Situation of access path 1:50

8. Electrical installation project
   Authorization A
   Project task
   General and specific conditions
   Technical description
   Calculations
   Bill of quantity
   Graphic appendices: situation 1:200/300
   detail 1:25

9. Implementation timetable

After the thorough inspection of the project, the commission agreed upon the completeness of the project, developed following the technical regulations, according the Rulebook for conservation project development, and satisfies the basic regulations of preserving object authenticity.

Conclusion:

The commission accepts: Basic project on conservation and restoration work of the middle-aged church St. Vlasie, archaeological site Isar – Stip.

Enclosed:

General conclusion on the completed revision of the basic project of the electro-technical installation.

Commission:

1. Graduated engineer architect Ljubica Kljonkova, conservation advisor (signature)
2. Kira Petkovska, conservation advisor (signature)
3. Zoran Georgievski, senior conservator (signature)
4. Graduated engineer architect Zlatko Shumanski, revision of electro-technical installation



GENERAL CONCLUSION ON COMPLETED REVISION

After the completed revision of the **BASIC PROJECT OF ELECTRO-TECHNICAL INSTALLATIONS for the object: "SIDEWALK – ISAR" – MUNICIPALITY OF STIP,** developed by the MSc. Graduated electrical engineer **Dimov Milancho,** is adopted the following

RESOLUTION

Technical documentation of the **BASIC PROJECT OF ELECTRO-TECHNICAL INSTALLATIONS for the object: "SIDEWALK – ISAR" – MUNICIPALITY OF STIP** is developed following the existing projecting regulations. The investor is advised TO ACCEPT the project in the form submitted to the Revisor.

(authorization seal)

Revisor

(signature)

Zlatko Shumanski, graduated electrical engineer

Stip

May 2018



(archive seal of the Institute for preserving cultural monuments and Museum)
Ref. Num. 08-150/9
10.05.2018
Stip

According Article 13 Paragraph 2 line 16 of the Statute of the National institution – Institute for preserving cultural monuments and Museum – Stip, the Director has adopted the following

RESOLUTION

Article 1

The basic project for conservation and protection works of the middle-aged church St. Vlasie, archaeological site Isar – Stip, is approved for implementation.

Article 2

Based upon the issued Resolution of conservation and protection condition by the Cultural heritage protection department UP num. 08-371 on 27.04.2018, the submitted basic project for conservation and restoration work of the middle-aged church St. Vlasie, archaeological site Isar – Stip, and the completed expert control, the Centre for development of the East planning region is approved to apply the project "Cultural bridge through the centuries".

Article 3

The project will enhance the tourism potential of the region through the joint efforts in protection and sustainable management of the natural and cultural heritage.

Article 4

The program is financed by the Instrument for pre-accession.

National Institution
Institute for preserving cultural monuments
And Museum – Stip
Acting director
MSc. Mitko Shterjov
(round seal of the Institute) (signature)

